



ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยเทศบาลตำบลนากลาง จะจัดดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราชสวัสดิ์ 4 บ้านด่านตา หมู่ที่ 11 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน 1. งานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาวรวม 60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด งบประมาณ ตั้งไว้ 102,300 บาท (หนึ่งแสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้สัญจรไปมา จากกการเกิดอุบัติเหตุทางถนน บ่อยครั้ง จนทำให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบกับชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับ ความเดือดร้อน ร้องทุกข์ให้เทศบาลดำเนินการ ปรับปรุงถนนที่พังชำรุดเสียหาย ให้มีสภาพดีขึ้น อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว/272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบาย ของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง เพื่อคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อใช้ในการจัดหาผู้รับจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ของทางราชการ จำนวน 101,200 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบกำหนดราคา กลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(นายทองหล่อ เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน : 1. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 60.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนขอยราชสวัสดิ์ 4 บ้านด่านคำ หมู่ 11 ต.ด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้น พิกัด N 17.28548 * E 102.16405 * จุดสิ้นสุด พิกัด N 17.28594 * E 102.16388 "

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ราคาม้ำหนักหน้าบีม ปตท. 26.25 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	72,466.20	1.3624	98,727.95	ราคาที่ใช้ในการคำนวณ
2	ประเภทงานทาง				ราคาค่าก่อสร้างใช้ราคา
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				จากพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
	เงื่อนไข				ส่วนวัสดุก่อสร้างชนิดไหน
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.....%				ไม่มีในประกาศของ
	เงินประกันผลงานหัก.....%				พาณิชย์จังหวัดที่ใช้วิธี
	ดอกเบี้ยเงินกู้6 %				สืบราคาในท้องถิ่น
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				ส่วนราคาค่าแรงที่ใช้ใน
	ป้ายแนะนำโครงการ...1..จุด			2,500.00	การคำนวณใช้ราคาค่าแรง
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			101,227.95	จากส่วนกลางส่วนค่าแรง
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			101,200.00	ประเภทไหนไม่มีในส่วน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง/ 1 ตารางเมตร			562.22	กลางก็ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน			

กรรมการ



(นายชิตฤทธิ ระวีพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ



(นายมานัตย์ จุลอาภา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประธานกรรมการ



(นายประฤทธิ์ เสินอารมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายชัยพร ชันทะชา)

ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

(นายชัยพร ชันทะชา)
รองปลัดเทศบาล รับผิดชอบ
ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

อนุมัติ



(นายทองหลั่น เกษทองมา)

นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน : 1. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนขอมราชสวัสดิ์ 4 บ้านด่านคำ หมู่ 11 ต. ตำนช้าง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้น พิกัด N 17.28548° E 102.16405° จุดสิ้นสุด พิกัด N 17.28594° E 102.16388°

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลากลาง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ราคามัน้ำันหน้าบับ ปพท. 26.25 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่า	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	วัสดุและค่าแรงงาน	
1	งานก่อสร้างถนน คสล.				-		-	-	
	กว้าง	3.00	เมตร		-		-	-	
	ยาว	60.00	เมตร		-		-	-	
	รวมพื้นที่	180.00	ตร.ม.		-		-	-	
	งานอุดรอยฉีกโหล่ทางเดิม	36.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	งานปรับเกลียวพร้อมบดทับ	180.00	ตร.ม.		-	7.59	1,366.20	1,366.20	
	งานขึ้นทรายหยาบพื้นทางปรับระดับ (หลวม)	9.00	ลบ.ม.	545.00	4,905.00	91.00	819.00	5,724.00	
	คอนกรีต ค1. (fc' 240 ksc.)	27.00	ลบ.ม.	1,728.00	46,656.00	306.00	8,262.00	54,918.00	
	หรืองานเหล็กเสริม RB. 6 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	180.00	ตร.ม.	44.00	7,920.00	5.00	900.00	8,820.00	
	เหล็ก CONTRACTION JOINT SR - 24 RB 15 mm.	2.40	เส้น	182.00	436.80	33.00	79.20	516.00	
	เหล็ก LONGITUDINAL JOINT SD - 30 DB 16 mm.		เส้น		-		-	-	
	เหล็ก EXPANSION JOINT SR - 24 RB 19 mm.		เส้น		-		-	-	
	แอสฟัลต์ผสมทรายหยาบทรายรอง	18.00	เมตร	20.00	360.00	5.00	90.00	450.00	
	งานโหล่ทาง ตันลูกรัง (หลวม)	4.80	ลบ.ม.	140.00	672.00		-	672.00	
รวมราคา (แผ่นที่ 1)								72,466.20	

กรรมการ

(นายชิงฤทธิ์ ระวังพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ

(นายมานิตย์ จุลอากาศ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประธานกรรมการ

(นายประยุทธ์ เกียรติธรรมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายชัชพร ชันทะชา)

ปลัดเทศบาลตำบลากลาง

(นายชิงฤทธิ์ ระวังพันธ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลากลาง
ปลัดเทศบาลตำบลากลาง

อนุมัติ

(นายทองหล่อ เกษทองมา)

นายกเทศมนตรีตำบลากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราชสวัสดิ์ 4 บ้านด่านดำ หมู่ที่ 11 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เทศบาลตำบลนากลาง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 102,300.- บาท (หนึ่งแสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราชสวัสดิ์ 4 บ้านด่านดำ หมู่ที่ 11 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 102,300.- บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายประยุทธ์	เย็นอารมณ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นายชัชฤทธิ์	ระวิพันธ์	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง	กรรมการ
7.3 นายมานิตย์	จุลอาภา	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง	กรรมการ