ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง

เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

.....

ด้วยเทศบาลตำบลนากลาง จะจัดดำเนินการโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางระดับตำบล บ้านหนองด่าน หมู่ 6 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน ก่อสร้างสนามกีฬากลางระดับตำบล บริเวณสนามกีฬาเดิมของโรงเรียนบ้านหนองด่าน มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17 ไร่ ช่วงที่ 1 ประกอบด้วย สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งมาตรฐาน 8 ลู่วิ่ง จำนวน 1 สนาม รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 34 (1) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง มาตรา 34 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เพื่อคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เทศบาลตำบลนากลางจึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง ของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการจำนวน 1,977,700 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

(นายทองหลั่น เกษทองมา)

นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

แบบ ปร.5

แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬากลางระดับตำบล

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองด่าน บ้านหนองด่าน หมู่ 6 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

ปริมาณงาน ก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งมาตรฐาน 8 ลู่วิ่ง จำนวน 1 สนาม

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนากลาง

ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลา 120 วัน

ประมาณราคาตามแบบ สนามกีฬาระดับตำบล (สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง 8 ลู่) กรมพลศึกษา

วันที่ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 20.50 บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้าอาคาร	1,483,494.50	1.3035	1,933,735.08	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ประเภทงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	44,000.00	1.00	44,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	อ				- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
					พื้นที่ ปรกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,977,735.08	
	คิดเป็นราคาก่อสร้างประมาณการ			1,977,700.00	
	(หนึ่งแสนบาทถ้วน)				

กรรมการ
(นายวิทยา ทิพย์ทอง)
นายช่างโยธาชำนาญการ

กรรมการ
(นายชัชฤทธิ์ ระวิพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ประธานกรรมการ
(นายประยุทธ์ เย็นอารมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นายชัยพร ขันทะชา)
ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

อนุมัติ
(นายทองหลั่น เภษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

แบบ ปร.4

รายการบัญชีราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬากลางระดับตำบล

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองด่าน บ้านหนองด่าน หมู่ 6 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประเภทงานก่อสร้าอาคาร								
1	**สนามฟุตบอล**								
1.1	งานขุดลอกหญ้าและดินเดิม หนา เฉลี่ย 10 ซม.	714.00	ลบ.ม		-	18.00	12,852.00	12,852.00	ขุด - ตัก
1.2	ดินขุด - ขน	714.00	ลบ.ม			20.00	14,280.00	14,280.00	ขุด - ขน
1.2	งานดินถมสนามฟุตบอล (ดินชนิดสามารถปลูกหญ้าได้)	1,713.00	ลบ.ม	105.00	179,865.00	-	-	179,865.00	
1.3	ปรับพื้นที่สนาม								
	1.3.1 ปรับแต่งความลาดเอียงพร้อมบดทับ	1,145.00	ลบ.ม		-	35.00	40,075.00	40,075.00	
1.4	หญ้าปูสนาม พร้อมบดทับ	7,140.00	ตร.ม	15.00	107,100.00	10.00	71,400.00	178,500.00	นวลน้อย , เบอร์บิวด้า
2	**ลานกรีฑาและลานปลูกหญ้า**								
2.1	งานขุดลอกหญ้าและดินเดิม หนา เฉลี่ย 10 ซม.	3,062.00	ตร.ม		-	18.00	55,116.00	55,116.00	
2.2	ดินขุด - ขน	306.00	ลบ.ม		-	20.00	6,120.00	6,120.00	
2.3	งานดินถมลานปลูกหญ้า (ดินชนิดสามารถปลูกหญ้าได้)	245.00	ลบ.ม	105.00	25,725.00	-	-	25,725.00	
2.4	งานดินลูกรัง พร้อมบดอัด	245.00	ลบ.ม	190.00	46,550.00	50.00	12,250.00	58,800.00	
2.5	ปรับพื้นที่ลานปลูกหญ้าและลานกรีฑา				-		-	-	
	2.5.1 ปรับแต่งความลาดเอียง	490.00	ลบ.ม		-	35.00	17,150.00	17,150.00	
2.6	หญ้าปูสนาม พร้อมบดทับ	1,531.00	ตร.ม	15.00	22,965.00	10.00	15,310.00	38,275.00	นวลน้อย , เบอร์บิวด้า

แบบ ปร.4

รายการบัญชีราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬากลางระดับตำบล

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองด่าน บ้านหนองด่าน หมู่ 6 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**ลู่วิ่งขนาด 8 ช่องวิ่ง**								
3.1	งานขุดลอกหญ้าและดินเดิม หนา เฉลี่ย 10 ซม.	4,776.00	ตร.ม			18.00	85,968.00	85,968.00	
3.2	ดินขุด - ขน	477.00	ลบ.ม			20.00	9,540.00	9,540.00	
3.3	งานดินลูกรัง พร้อมบดอัด	763.00	ลบ.ม	190.00	144,970.00	50.00	38,150.00	183,120.00	
3.4	ปรับพื้นที่ลู่วิ่ง								
	3.4.1 ปรับแต่งความลาดเอียง	763.00	ลบ.ม			35.00	26,705.00	26,705.00	
3.5	งานผิวลู่วิ่ง หนา 5 ซม.	4,776.00	ตร.ม	35.00	167,160.00	20.00	95,520.00	262,680.00	ผสมเกล็อแกง+ปูนขาว+ซีเมนต์
4	**ระบบระบายน้ำ**								
4.1	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 20 ซม. ยาว 395 ม.								
	4.1.1 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลมผิวเรียบ ขนาด 6 มม . SR 24	1,325.00	กก.	19.00	25,175.00	4.10	5,432.50	30,607.50	
	4.1.2 ฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. หนา 5 ซม. พร้อมรูระบาย	395.00	ม.	30.00	11,850.00		-	11,850.00	
	4.1.3 คอนกรีต ค.1 (1:2:4)	35.40	ลบ.ม.	1,990.00	70,446.00		-	70,446.00	
	4.1.4 ลวดผูกเหล็ก	40.00	กก.	58.00	2,320.00		-	2,320.00	
	4.1.5 แบบหล่อคอนกรีต 100 ม.	140.00	ตร.ม.	200.00	28,000.00	133.00	18,620.00	46,620.00	
	4.1.6 งานขุดดิน	144.00	ลบ.ม.		-	20.00	2,880.00	2,880.00	
4.2	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม บ่อพัก	1.00	เหมา	60,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	

แบบ ปร.4

รายการบัญชีราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬากลางระดับตำบล

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองด่าน บ้านหนองด่าน หมู่ 6 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมประเภทงานก่อสร้างอาคาร				892,126.00		547,368.50	1,439,494.50	
	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								
	เสาประตูฟุตบอลพร้อมตาข่ายมาตรฐาน	2.00	ชุด	22,000.00	44,000.00		-	44,000.00	
	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				-		-	44,000.00	
	รวมราคางานก่อสร้าง				892,126.00		547,368.50	1,483,494.50	
	รวมค่างานทั้งสิ้น							**1,483,494.50**	

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางระดับตำบล บริเวณสนามกีฬาเดิม ของโรงเรียนบ้านหนองด่าน มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17 ไร่ ช่วงที่ 1 ประกอบด้วย สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งมาตรฐาน 8 ลู่วิ่ง จำนวน 1 สนาม พร้อมอาคารพิธีการ จำนวน 1 หลัง หมู่ 6 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธี e-bidding

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลนากลาง.....

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....2,000,000.-.....บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งมาตรฐาน 8 ลู่วิ่ง พร้อมอาคารพิธีการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....10 มิถุนายน 2563.....เป็นเงิน.....1,977,700.-.....บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายประยุทธ์	เย็นอารมย์	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง
7.2 นายชัชฤทธิ์	ระวิพันธ์	กรรมการกำหนดราคากลาง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา
7.3 นายวิทยา	ทิพย์ทอง	กรรมการกำหนดราคากลาง	นายช่างโยธาชำนาญงาน