



ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายฝัวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ  
ถนนราษฎร์บำรุง บ้านโพธิ์แก้ว หมู่ 10 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ตามที่เทศบาลตำบลนากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายฝัวจราจร  
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำถนนราษฎร์บำรุง บ้านโพธิ์แก้ว หมู่ 10 ตำบลนากลาง  
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 โครงการ วงเงินในการก่อสร้าง 1,358,400.- บาท  
(หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

เพื่อเผยแพร่ราคากลางและคำนวณราคากลางเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย ข้อมูลข่าวสาร  
ให้ประชาชนทราบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศฉบับที่ 103/2557 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม  
2557 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560


(นายทองหลั่น เกษทองมา)  
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

สรุปโดยกรรมการที่เห็นด้วย  
 1. งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.  
 ปริมาณงาน : 1. งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนึ่งข้างทางขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 775.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
 หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 775.00 ตร.ม.

2. พร้อมระบบระบายน้ำหนึ่งข้างทาง โดยการวางท่อ คสล. ขนาด  $\phi$  0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายราษฎร์บำรุง บ้านโพธิ์แก้ว หมู่ 10 ต. นากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู  
 หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน  
 ประมาณการวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. 26.45 บาท/ลิตร


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,037,135.55	1.3074	1,355,951.02	ราคาที่ใช้ในการคำนวณ
2	ประเภทงานทาง				ราคาค่าก่อสร้างใช้ราคา
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				จากพณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
	เงื่อนไข				ส่วนวัสดุก่อสร้างชนิดไหน
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.....%				ไม่มีในประกาศของ
	เงินประกันผลงานหัก.....%				พาณิชย์จังหวัดที่ใช้วิธี
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....6 %				สืบราคาในท้องถิ่น
	เพิ่มมูลค่าเพิ่ม.....7 %				ส่วนราคาค่าแรงที่ใช้ใน
	ป้ายแนะนำโครงการ...1..จุด			2,500.00	การคำนวณใช้ราคาค่าแรง
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,358,451.02	จากส่วนกลางส่วนค่าแรง
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			1,358,400.00	ประเภทไหนไม่มีในส่วน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง/ 1 ตารางเมตร			1,752.77	กลางที่ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน			

กรรมการ



(นายชิตฤทธิ์ ระวิพันธ์)  
 นักบริหารงานช่าง

กรรมการ




(นายวิทยา ทิพย์ทอง)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ



(นายประยุทธ์ เก็นการมย์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายอาทิตย์ นามบุตร)  
 ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

อนุมัติ



(นายทองหลั่น เกษทองมา)  
 นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.  
 ปริมาณงาน : 1. งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนึ่งข้างทางขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 775.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 775.00 ตร.ม.

2. พร้อมระบบระบายน้ำหนึ่งข้างทาง โดยการวางท่อ คสล. ขนาด  $\phi$  0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายราษฎร์บำรุง บ้านโพธิ์แก้ว หมู่ 10 ต. นากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. 26.45 บาท/ลิตร

ประมาณการวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่า	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	วัสดุและ ค่าแรงงาน	
1	งานขยายไหล่ทาง								
	ผิวจราจรที่ขยายกว้าง	1.00	เมตร						
	ผิวจราจรที่ขยายยาว	775.00	เมตร						
	รวมพื้นที่	775.00	ตร.ม.						
	งานชุดหรือผิวไหล่ทางเดิม	155.00	ลบ.ม.						
	งานปรับเกลียวพร้อมบ่อพัก	775.00	ตร.ม.			7.59	5,882.25	5,882.25	
	งานชั้นทรายหยาบพื้นทางปรับระดับ (หลวม)	38.75	ลบ.ม.	492.00	19,065.00	91.00	3,526.25	22,591.25	
	คอนกรีต ค1. (fc' 240 ksc.)	108.86	ลบ.ม.	1,841.00	200,407.58	306.00	33,310.55	233,718.13	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	งานเหล็กเสริม WM. @ 0.20 x 0.20 m. $\phi$ 4 มม.	725.72	ตร.ม.	31.00	22,497.32	5.00	3,628.60	26,125.92	
	งานเหล็กเสริม RB. 6 มม. @ 0.20 x 0.20 m.								
	งานเหล็กเสริม DOWEL RB.15 mm.	77.50	ท่อน	286.00	22,165.00	45.00	3,487.50	25,652.50	
	งานเหล็กเสริม DOWEL DB.16 mm.								
	งานเหล็กเสริม DOWEL RB.19 mm.								
	ลวดผูกเหล็ก								
	โฟมกันรอยต่อ หนา 0.02 ม. กว้าง 0.15 ม.								
	แอสฟัลท์	930.00	เมตร	20.00	18,600.00	10.00	9,300.00	27,900.00	
	หัวยางเสริมเหล็ก DOWEL RB.19 mm.								
	งานไหล่ทาง ดินลูกรัง (หลวม)	62.00	ลบ.ม.						
2	งานระบบระบายน้ำ	698.00	เมตร						
	งานท่อผิวจราจร คสล. เดิม		ลบ.ม.						
	งานดินชุด	558.40	ลบ.ม.			68.00	37,971.20	37,971.20	
	งานดินถมคืน		ลบ.ม.						
	ทรายหยาบ	17.45	ลบ.ม.	492.00	8,585.40	91.00	1,587.95	10,173.35	
	คอนกรีตหยาบ	17.45	ลบ.ม.	1,747.00	30,485.15	306.00	5,339.70	35,824.85	
	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ตก.0.40 ม. พร้อมงานขวางแนว	698.00	ท่อน	380.00	265,240.00	126.00	87,948.00	353,188.00	
3	งานบ่อพัก	77.00	บ่อ						
	งานดินชุด	77.00	ลบ.ม.			68.00	5,236.00	5,236.00	
	คอนกรีต ค1. (fc' 240 ksc.)	23.10	ลบ.ม.	1,841.00	42,527.10	306.00	7,068.60	49,595.70	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB.9 mm.	284.90	เส้น	92.00	26,210.80	16.00	4,558.40	30,769.20	
	ทรายหยาบ	2.46	ลบ.ม.	492.00	1,212.29	91.00	224.22	1,436.51	
	คอนกรีตหยาบ	2.46	ลบ.ม.	1,747.00	4,304.61	306.00	753.98	5,058.59	
<b>รวมราคา (แผ่นที่ 1)</b>								<b>871,123.45</b>	

