



ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาสามัคคี บ้านภูน้อย หมู่ 6 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 โครงการ

ตามที่เทศบาลตำบลนากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาสามัคคี บ้านภูน้อย หมู่ 6 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 โครงการ วงเงินในการก่อสร้าง 2,715,000.- บาท ( สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

เพื่อเผยแพร่ราคากลางและคำนวณราคากลางเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนทราบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศฉบับที่ 103/2557 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

(นายทองหลั่น เกษทองมา)  
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

สรุปคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 7.00 เมตร ยาว 647.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกตั้งไหล่ทาง 0.2 - 0.5 ม.  
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,529.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 จุด

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายประชาสามัคคี บ้านภูน้อย หมู่ 6 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานราชการ : สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประมาณการวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560


ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. 26.65 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,074,824.19	1.3074	2,712,625.14	ราคาที่ใช้ในการคำนวณ
2	ประเภทงานทาง				ราคาค่าก่อสร้างใช้ราคา
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				จากพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
	เงินโอน				ส่วนวัสดุก่อสร้างชนิดใหม่
	เงินล่วงหน้าจ่าย ..... 0 %				-
	เงินประกันผลงาน..... 5 %				-
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....6 %				พาณิชย์จังหวัดกัญชง
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7 %				สืบราคาในท้องถิ่น
3	งานป้ายแนะนำโครงการ 1 จุด			2,500.00	ส่วนราคาค่าแรงที่ใช้ใบ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			2,715,125.14	การคำนวณใช้ราคาค่าแรง
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			2,715,000.00	จากส่วนกลางส่วนค่าแรง
	ราคาค่าก่อสร้างคิดต่อ 1 ตารางเมตร			599.47	ประเภทใหม่ไม่มีในส่วน
	<b>ตัวอักษร</b>				กลางก็ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น

สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน

กรรมการ




(นายชัชชาติ ระวิพันธ์)  
นักบริหารงานช่าง

เห็นชอบ



(นายอาทิตย์ นามบุตร)  
ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

กรรมการ




(นายวิทยา ทิพย์ทอง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ



(นายประยุทธ์ เียนอารมย์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ



(นายทองหลั่น เกษทองมา)  
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 7.00 เมตร ยาว 647.00 เมตร ทบ 0.15 เมตร ลูกรีงไหล่ทาง 0.2 - 0.5 ม.

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,529.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 จุด

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาแกกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายประชาสามัคคี บ้านภูน้อย หมู่ 6 ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานราชการ : สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณการวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท.

บาท/ลิตร


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	ระยะทางรวม	เมตร	647.00						
	กว้างเฉลี่ย	เมตร	7.00						
	พื้นที่เฉลี่ย	ตร.ม.	4,529.00						
2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (ขนทิ้ง)	ตร.ม.	4,529.00						
-	งานปรับแต่งวัสดุคัดเลือกพร้อมบดทับ	ตร.ม.	679.35			50.00	226,450.00	226,450.00	
3	งานรองพื้น					41.00	27,853.35	27,853.35	
	รวมค่าวัสดุ			492.00	111,413.40				
4	งานคอนกรีต					91.00	20,606.95	132,020.35	
	-งานคอนกรีต $f'c = 240$ Ksc	ลบ.ม.	679.35	1,841.00	1,250,683.35	306.00	207,881.10	1,458,564.45	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh @0.20x0.20 m. $\phi$ 4 mm.	ตร.ม.	4,529.00	31.00	140,399.00	5.00	22,645.00	163,044.00	
5	งานเหล็ก								
	- SR - 24 15 mm. /	เส้น	45.29	286.00	12,952.94	45.00	2,038.05	14,990.99	
	- SD - 24 16 mm. /	เส้น	64.70	286.00	18,504.20	52.00	3,364.40	21,868.60	
	- SR - 24 19 mm. /	เส้น	4.53	510.00	2,309.79	64.00	289.86	2,599.65	
7	งานดินลูกรังไหล่ทาง								
	- งานดินลูกรังไหล่ทาง 0.2 - 0.5 ม.	ลบ.ม.	38.82	140.00	5,434.80			5,434.80	
8	วัสดุยาแนว								
	ยางแอสฟัลท์	เมตร	1,099.90	20.00	21,998.00	5.00	5,499.50	21,998.00	
9	เบตตีเส้นจราจร (Thermoplastic)	ตร.ม.	145.58	270.00	39,305.25	7.97	1,160.23	40,465.48	
รวมค่าแรงงาน + ค่าวัสดุ								2,074,824.19	

กรรมการ




(นายชัชชาติ รัชนีพันธ์)  
นักบริหารงานช่าง

เห็นชอบ



(นายอาทิตย์ นามบุตร)  
ปลัดเทศบาลตำบลนาแก

กรรมการ



(นายวิทยา ทิพย์ทอง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ



(นายประยุทธ์ เอี่ยมอารมย์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ



(นายทองหลั่น เกษทองมา)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาแก