



ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนากลาง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 1 (ถนนรอบด้านทิศตะวันออก) หมู่ 10 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน (1.) ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ซ้ำทาง ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวรวม 1,040 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,040 ตร.ม. (2.) พร้อมระบบระบายน้ำ 2 ซ้ำทาง โดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร ยาวรวม 1,040 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนดงบประมาณตั้งไว้ 1,921,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เทศบาลตำบลนากลาง จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 1 (ถนนรอบด้านทิศตะวันออก) หมู่ 10 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ดังกล่าว โดยราคากลางการก่อสร้างฯ ในครั้งนี้มีราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ จำนวน 1,856,400 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

โครงการ : ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ ๓สล. พร้อมบ่อพัก ๓สล.

ปริมาณงาน : 1. ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ซ้ำทาง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 1,040.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตร.ม.

2. พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ ๓สล. 2 ซ้ำทาง ขนาด ๑ 0.60 x 1.00 เมตร ยาวรวม 1,040.00 เมตรพร้อมบ่อพัก ๓สล. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายรอบบ้านด้านทิศตะวันออก (เทศบาล1) หมู่ 10 ต. บางกลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ N 17.29516 * E 102.21635 * จุดสิ้นสุดโครงการ N 17.29082 * E 102.21458 *

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ราคามัมนั้นหน้าปัด ปตท. 26.65 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,360,790.80	1.3624	1,853,941.38	ราคาที่ใช้ในการคำนวณ
2	ประเภทงานทาง				ราคาค่าก่อสร้างใช้ราคา
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				จากพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
	เดือนไซ				ส่วนวัสดุก่อสร้างชนิดไทย
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0....%				ไม่มีในประกาศของ
	เงินประกันผลงานหัก.....%				พาณิชย์จังหวัดกัใช้วิธี
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6 %				สืบราคาในท้องถิ่น
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				ส่วนราคาค่าแรงที่ใช้ใน
	ป้ายแนะนำโครงการ...1..จุด			2,500.00	การคำนวณใช้ราคาตามแรง
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,856,441.38	จากส่วนกลางส่วนค่าแรง
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง		-	1,856,400.00	ประเภทไหนไม่มีในส่วน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง/ 1 ตารางเมตร			1,785.00	กลางก็ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน			

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ



(นายวิฑิตยา ธิพธทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน




(นายมาริชย์ จุตอาภา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



(นายประบุทธิ์ เย็นอารมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

อนุมัติ



(นายชัยพร ชินทะชา)
ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง



(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

โครงการ : ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คลส. พร้อมบ่อพัก คลส.

ปริมาณงาน : 1. ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ซ้ำทาง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 1,040.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตร.ม.

2. พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คลส. 2 ซ้ำทาง ขนาด ϕ 0.60 x 1.00 เมตร ยาวรวม 1,040.00 เมตรพร้อมบ่อพัก คลส. รายละเอียดตารางแบบแปลนเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายรอบบ้านด้านทิศตะวันออก (เทศบาล1) หมู่ 10 ต. บางกลาง อําเภอนาทม จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ N 17.29516 ° E 102.21635 ° จุดสิ้นสุดโครงการ N 17.29082 ° E 102.21458 °

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง อําเภอนาทม จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. 26.65 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่า	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวน	วัสดุและ	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	ค่าแรงงาน	
1	งานขยายไหล่ทาง ถนน คลส.				-		-	-	
	กว้าง	1.00	เมตร		-		-	-	
	ยาว	1,040.00	เมตร		-		-	-	
	รวมพื้นที่	1,040.00	ตร.ม.		-		-	-	
	งานคู่อริ้วผิวไหล่ทางเดิม	208.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	งานปรับเกลี่ยพร้อมบ่อพัก	1,040.00	ตร.ม.		-	7.59	7,893.60	7,893.60	
	งานชั้นทรายหยาบพื้นทางปรับระดับ (หลวม)	52.00	ลบ.ม.	545.00	28,340.00	91.00	4,732.00	33,072.00	
	คอนกรีต ค1. (fc' 240 ksc.)	145.28	ลบ.ม.	1,728.00	251,035.20	306.00	44,454.15	295,489.35	
	งานแยกหลอดคอนกรีต							-	
	หรืองานเหล็กเสริม RB. 6 mm. ϕ 0.20 x 0.20 m.	968.50	ตร.ม.	44.00	42,614.00	5.00	4,842.50	47,456.50	
	-เหล็ก CONTRACTION JOINT SR - 24 RB 15 mm.	104.00	เส้น	268.00	27,872.00	52.00	5,408.00	33,280.00	
	-เหล็ก LONGITUDINAL JOINT SD - 30 DB 16 mm.	10.40	เส้น	300.00	3,120.00	64.00	665.60	3,785.60	
	-เหล็ก EXPANSION JOINT SD - 30 DB 19 mm.	1.04	เส้น	457.00	675.28	64.00	66.55	541.84	
	แอสฟัลต์ผสมทรายหยาบหอยทราย	1,144.00	เมตร	20.00	22,880.00	5.00	5,720.00	28,600.00	
	งานไหล่ทาง ดินลูกรัง (หลวม)	83.20	ลบ.ม.	140.00	11,648.00			11,648.00	
2	งานระบบระบายน้ำ	500.00	เมตร		-		-	-	
	งานคู่อริ้วจราจร คลส. เดิม		ลบ.ม.		-		-	-	
	งานดินขุด	550.00	ลบ.ม.		-	68.00	37,400.00	37,400.00	
	งานดินถมคืน	330.00	ลบ.ม.		-	68.00	22,440.00	22,440.00	
	ทรายหยาบ	25.00	ลบ.ม.	545.00	13,625.00	91.00	2,275.00	15,900.00	
	คอนกรีตหยาบ	50.00	ลบ.ม.	1,682.00	84,100.00	306.00	15,300.00	99,400.00	
	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ϕ 0.60 ม. พร้อมงานขยาบแนว	445.00	ฟุต	512.00	227,840.00	345.00	153,525.00	381,365.00	
3	งานบ่อพัก	50.00	บ่อ		-		-	-	
	งานดินขุด	110.50	ลบ.ม.		-	68.00	7,514.00	7,514.00	
	คอนกรีต ค1. (fc' 240 ksc.)	50.30	ลบ.ม.	1,728.00	86,918.40	306.00	15,391.80	102,310.20	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB.9 mm.	379.50	เส้น	98.00	37,191.00	16.00	6,072.00	43,263.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB.12 mm.	312.00	เส้น	167.00	52,104.00	16.00	4,992.00	57,096.00	
	ทรายหยาบ	2.43	ลบ.ม.	545.00	1,324.35	91.00	221.13	1,545.48	
	คอนกรีตหยาบ	4.86	ลบ.ม.	1,682.00	8,174.52	306.00	1,487.16	9,661.68	
รวมราคา (แผ่นที่ 1)								1,239,662.25	

โครงการ : ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คลส. หรือบ่อพัก คลส.

ปริมาณงาน : 1. ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องทาง ขนาดกว้าง 1,00 เมตร ยาวรวม 1,040.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตร.ม.

2. พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คลส. 2 ช่องทาง ขนาด ๑-0.60 x 1.00 เมตร ยาวรวม 1,040.00 เมตรพร้อมบ่อพัก คลส. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายรอบบ้านด้านทิศตะวันออก (เทศบาล1) หมู่ 10 ต.นากลาง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

จุดเริ่มต้นโครงการ N 17.29516 ° E 102.21635 ° จุดสิ้นสุดโครงการ N 17.29082 ° E 102.21458 °

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง ตำบลนากลาง จังหวัดน่าน

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการวันที่ B เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. 26.65 บาท/ลิตร


4	งานฝาปิดบ่อพัก คลส.	50.00	บ่อ					
	เหล็กฉาก 75 x 75 หนา 6 มม.	48.50	ท่อน	960.00	46,560.00	301.00	14,598.50	61,158.50
	คอนกรีต ศ1. (f _{c'} 240 ksc.)	5.88	ส.บ.ม.	1,728.00	10,160.64	306.00	1,799.28	11,959.92
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB.9 mm.	96.00	เส้น	98.00	9,408.00	16.00	1,536.00	10,944.00
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB.12 mm.	192.55	เส้น	167.00	32,155.02	16.00	3,080.72	35,235.74
	สิกรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร	3.30	กบ.	271.00	893.76	35.00	115.43	1,009.19
	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร	3.30	กบ.	214.00	705.77	35.00	115.43	821.20
รวมราคา (แผ่นที่ 2)								121,128.55
รวมราคาค่าก่อสร้าง								1,360,790.80

 กรรมการ


(นายวิชา พิพย์ทอง)
นายกช่างโยธาชำนาญงาน

 กรรมการ

(นายมานิตร์ จุนลาภา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

 ประธานกรรมการ

(นายประยุทธ์ เข็มฮารมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

 ผู้เชิญ

(นายชัยพร ชินพะชา)
ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

 ผู้ร่วม

(นายทองหล่อ เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

โครงการ : ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คลส. พร้อมบ่อพัก คลส.

ปริมาณงาน : 1. ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. ข้างทาง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 1,040.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตร.ม.

2. พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คลส. 2 ข้างทาง ขนาด ต. 0.60 x 1.00 เมตร ยาวรวม 1,040.00 เมตรพร้อมบ่อพัก คลส. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายรอบบ้านด้านทิศตะวันออก (เทศบาล1) หมู่ 10 ต. นากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ N 17.29516 ° E 102.21635 ° จุดสิ้นสุดโครงการ N 17.29082 ° E 102.21458 °

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ วัน

ประมาณการวันที่ เดือน พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3624		
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	ป้ายแนะนำโครงการ...1จุด				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง				
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง/ 1 ตารางเมตร				
	ตัวอักษร				

ผู้เสนอราคา ร้าน/บริษัท/ห้าง

(ลงชื่อ).....

(.....)

เสนอราคาวันที่/...../.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 1 (ถนนรอบบ้านด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 10 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เทศบาลตำบลนากลาง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,921,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปริมาณงาน 1.ขยายผิวจราจร คสล. 2 ข้างทาง ขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาวรวม 1,040.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตร.ม.

2. พร้อมระบบระบายน้ำสองข้างทาง โดยการวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร ยาวรวม 1,040.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 1,921,000.- บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6.2 แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายประยุทธ์	เย็นอารมณ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นายชัชฎฤทธิ์	ระวิพันธ์	ตำแหน่ง	นักบริหารงานช่าง	กรรมการ
7.3 นายมานิตย์	จุลอาภา	ตำแหน่ง	นักบริหารงานช่าง	กรรมการ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักซอยเทศบาล 1 (ถนนรอบบ้านด้านทิศตะวันออก) หมู่ 10 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

1. ความเป็นมาของโครงการ

เนื่องจาก ถนนซอยเทศบาล1(ถนนรอบบ้านด้านทิศตะวันออก) หมู่ 10 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ปัจจุบัน เกิดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้สัญจรไปมา เกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง จนทำให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบกับชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนร้องทุกข์ให้เทศบาลดำเนินการปรับปรุงถนนที่พังชำรุดเสียหายให้มีสภาพดียิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนดังกล่าว โดยกองช่าง เทศบาลตำบลนากลางจึงทำการสำรวจและออกแบบกำหนดรายการก่อสร้าง พร้อมทั้ง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณากำหนดราคากลางต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

การดำเนินการตามโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 1 (ถนนรอบบ้านด้านทิศตะวันออก) หมู่ 10 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากการสัญจรไปมา เนื่องจากสภาพผิวจราจร
2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการขนส่งสินค้าออกไปจำหน่าย
3. เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
4. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการกระจายความเจริญของสังคมเมือง สังคมชนบท
5. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ดังต่อไปนี้

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลนากลาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของ รัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลนากลาง เชื้อถือ

4. รูปร่างการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ขอยเทศบาล 1 (ถนนรอบบ้านด้านทิศตะวันออก) หมู่ 10 ตำบลนากลาง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ปริมาณงาน 1.ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 1,040 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,040 ตรม.

2.พร้อมระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง โดยการวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x1.00 เมตร ยาวรวม 1,040 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลาง กำหนด และสถานที่ก่อสร้างมีความพร้อมไม่มีสิ่งกีดขวาง หรืออุปสรรคใด ผู้รับจ้างสามารถ เข้าทำงานได้ทันที

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

6. ระยะเวลาส่งมอบ

ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

7. วงเงินในการจัดหา/งบประมาณเป็นเงิน 1,921,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

8. ราคากลางงานก่อสร้าง 1,856,400.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

9. การรักษาความสะอาด/หรือการย้ายวัสดุก่อสร้าง/การจัดทำป้ายเตือนต่างๆ

การขนส่งวัสดุเข้าหน้างานแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างต้องรักษาความสะอาดบริเวณเข้า – ออก โครงการให้เรียบร้อย ให้ทำการเก็บกวาดวัสดุก่อสร้างที่ตกตามถนนหนทางในระหว่างก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และต้องดำเนินการจัดทำป้ายเตือน/ ป้ายระวังอันตรายต่างๆ แจกไว้ในระหว่างก่อสร้าง

10. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

คณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จะพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) นี้ และพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เหมาะสม..

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ

โดยงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลนากลาง ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลตำบลนากลาง หมายเลขโทรศัพท์ 042-359-044 ต่อ 30 ในวันและเวลาราชการ

ลงชื่อ



(นางสุรัตน์ธิดา พรหมมา)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ