



ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง  
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยเทศบาลตำบลนากลาง จะจัดดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีสำราญ บ้านแก้วอุดม ม.2 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 182 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลนากลางกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 419,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 34 (1) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง มาตรา 34 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เพื่อคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ช.) เทศบาลตำบลนากลางจึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการจำนวน 419,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายทองหลั่น เกษทองมา)  
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน : 1. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 182.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 728.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายศรีสำราญ บ้านแก้วอุดม หมู่ 2 ต.ด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 17.28061" E 102.17126" จุดสิ้นสุด N 17.27994" E 102.17357"

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ประมาณการวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. 30.45 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	305,755.92	1.3624	416,561.87	ราคาที่ใช้ในการคำนวณ
2	ประเภทงานทาง				ราคาค่าก่อสร้างใช้ราคา
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				จากพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
	เงื่อนไข				ส่วนวัสดุก่อสร้างชนิดไหน
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.....%				ไม่มีในประกาศของ
	เงินประกันผลงานหัก.....%				พาณิชย์จังหวัดก็ใช้วิธี
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....6 %				สืบราคาในท้องถิ่น
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				ส่วนราคาค่าแรงที่ใช้ใน
	ป้ายแนะนำโครงการ...1..จุด			2,500.00	การคำนวณใช้ราคาค่าแรง
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			419,061.87	จากส่วนกลางส่วนค่าแรง
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง		-	419,000.00	ประเภทไหนไม่มีในส่วน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง/ 1 ตารางเมตร			575.55	กลางก็ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
	ตัวอักษร	สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

กรรมการ



(นายชิตฤทธิ ระวิพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ



(นายวิทยา ทิพย์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ



(นายประยุทธ์ เอี่ยมสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายชยกร ปุญชัยสุมา)

รองปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

อนุมัติ



(นายทองหลั่น เกษทองมา)

นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน : 1. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 182.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 728.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายศรีสำราญ บ้านแก้วอุทุม หมู่ 2 ต. ต่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 17.28061" E 102.17126" จุดสิ้นสุด N 17.27994" E 102.17357"

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ประมาณการวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ราคาม้ำหนักน้ำป้อน ปตท. 30.45 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่า	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	วัสดุและ ค่าแรงงาน	
1	งานก่อสร้างถนน คสล.				-		-	-	
	กว้าง	4.00	เมตร		-		-	-	
	ยาว	182.00	เมตร		-		-	-	
	รวมพื้นที่	728.00	ตร.ม.		-		-	-	
	งานซุดหรือผิวไหล่ทางเดิม	145.60	ลบ.ม.		-		-	-	
	งานปรับเกลี่ยพร้อมบดทับ	728.00	ตร.ม.		-	7.59	5,525.52	5,525.52	
	งานชั้นทรายหยาบพื้นทางปรับระดับ (หลวม)	36.40	ลบ.ม.	545.00	19,838.00	91.00	3,312.40	23,150.40	
	คอนกรีต ค1. (fc' 240 ksc.)	109.20	ลบ.ม.	1,728.00	188,697.60	306.00	33,415.20	222,112.80	
	หรืองานเหล็กเสริม RB. 6 mm, @ 0.20 x 0.20 m.	728.00	ตร.ม.	46.00	33,488.00	5.00	3,640.00	37,128.00	
	- เหล็ก CONTRACTION JOINT SR - 24 RB 15 mm.	7.28	เส้น	290.00	2,111.20	33.00	240.24	2,351.44	
	เหล็ก LONGITUDINAL JOINT SD - 30 DB 16 mm.	18.20	เส้น	321.00	5,842.20	33.00	600.60	6,442.80	
	-เหล็ก EXPANSION JOINT SR - 24 RB 19 mm.	0.58	เส้น	439.00	255.67	29.00	16.89	272.56	
	แอสฟัลต์ผสมทรายหยาบทรายต่อ	254.80	เมตร	20.00	5,096.00	5.00	1,274.00	6,370.00	
	งานไหล่ทาง ดินลูกรัง (หลวม)	14.56	ลบ.ม.	165.00	2,402.40		-	2,402.40	
<b>รวมราคา (แผ่นที่ 1)</b>								<b>305,755.92</b>	

กรรมการ

(นายชัชชาติ ระวังพันธ์)  
หัวหน้าฝ่ายการโยธากรรมการ  
นายวิชา ทิพย์ทอง(นายวิชา ทิพย์ทอง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

(นายประยุทธ์ เข็นอารมณ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายชกร ปุณย์สุมา)  
รองปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

อนุมัติ

(นายทองหลั่น เกษทองมา)  
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีสำราญ บ้านแก้วอุดม หมู่ 2 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 419,300.- บาท ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561

3.ลักษณะงานโดยสังเขป : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 182 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด

4.วันที่กำหนดราคากลาง : วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ราคากลางงานก่อสร้าง 419,000.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ จำนวน -

5.บัญชีประมาณราคากลาง :

แบบ ปร.5 ก เป็นเงิน 419,000.- บาท

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- |                            |                     |               |
|----------------------------|---------------------|---------------|
| 6.1 นายประยุทธ์ เย็นอารมย์ | ผู้อำนวยการกองช่าง  | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายชัชฤทธิ์ ระวีพันธ์  | นักบริหารงานช่าง    | กรรมการ       |
| 6.3 นายวิทยา ทิพย์ทอง      | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ       |