



ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง

เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

.....

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนากลาง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนประชาสามัคคี บ้านโพธิ์คำ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน (1.) งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้างทาง ขนาดกว้างข้างละ 1 เมตร ยาวรวม 424 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 424 ตารางเมตร (2.) งานระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง โดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40×1.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 974,700 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เทศบาลตำบลนากลาง จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนประชาสามัคคี บ้านโพธิ์คำ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ดังกล่าว โดยราคากลางการก่อสร้างฯ ในครั้งนี้มีราคากลางตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ จำนวน 981,800 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

โครงการ : ก่อสร้างงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.

ปริมาณงาน : 1. งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทางขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาวรวม 424.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 424.00 ตร.ม.

2. งานระบบระบายน้ำสองข้างทาง โดยการวางท่อ คสล. ขนาด ϕ 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายประชาสามัคคี บ้านโพธิ์คำ หมู่ 2 ตำบลกุดแห่ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 17.33947° E 102.18385° จุดสิ้นสุดโครงการ N 17.34140° E 102.18438°

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลากลาง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการ : วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. ในท้องที่ 27.85 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	718,871.60	1.3624	979,390.67	ราคาที่ใช้ในการคำนวณ
	ประเภทงานทาง				ราคาค่าก่อสร้างใช้ราคา
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				จากพารามิเตอร์จังหวัดหนองบัวลำภู
	เงื่อนไข				ส่วนวัสดุก่อสร้างชนิดไหน
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.....%				ไม่มีในประกาศของ
	เงินประกันผลงานหัก.....%				พารามิเตอร์จังหวัดก็ใช้วิธี
	ดอกเบี้ยเงินกู้6 %				สืบราคาในท้องอื่น
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				ส่วนราคาค่าแรงที่ใช้ใน
	ป้ายแนะนำโครงการ...1.จุด			2,500.00	การคำนวณใช้ราคาค่าแรง
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			981,890.67	จากส่วนกลางส่วนค่าแรง
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			981,800.00	ประเภทไหนไม่มีในส่วน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง/ 1 ตารางเมตร			2,315.57	กลางก็ใช้วิธีสืบราคาในท้องอื่น
	ตัวอักษร	เก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน			

กรรมการ




(นายชิตพิสุทธิ์ ระวังพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ



(นายมานิชย์ จุลอาภา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประธานกรรมการ



(นายประยูทธ์ เอ็นอารมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เซ็นชอบ



(นายชิตพร จันทะชา)
ปลัดเทศบาลตำบลากลาง

อนุมัติ



(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

โครงการ : ก่อสร้างงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คลส. พร้อมบ่อพัก คลส.

ปริมาณงาน : 1. งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทางขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาวรวม 424.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 424.00 ตร.ม.

2. งานระบบระบายน้ำสองข้างทาง โดยการวางท่อ คลส. ขนาด ϕ 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คลส. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายประชาสามัคคี บ้านโพธิ์คำ หมู่ 2 ตำบลกุดแห่ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 17.33947° E 102.18385° จุดสิ้นสุดโครงการ N 17.34140° E 102.18438°

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลากลาง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการ : วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. ในท้องถิ่น 27.85 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่า	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	วัสดุและค่าแรงงาน	
1	งานขยายไหล่ทาง				-		-	-	
	ผิวจราจรที่ขยายกว้าง	1.00	เมตร		-		-	-	
	ผิวจราจรที่ขยายยาว	424.00	เมตร		-		-	-	
	รวมพื้นที่	424.00	ตร.ม.		-		-	-	
	งานขุดหรือผิวไหล่ทางเดิม		ลบ.ม.		-		-	-	
	งานปรับเกลี่ยพร้อมบดทับ	424.00	ตร.ม.		-	7.59	3,218.16	3,218.16	
	งานชั้นทรายหยาบพื้นทางปรับระดับ (หลวม)	21.20	ลบ.ม.	545.00	11,554.00	91.00	1,929.20	13,483.20	
	คอนกรีต ค1. (fc' 240 ksc.)	59.57	ลบ.ม.	1,728.00	102,933.50	306.00	18,227.81	121,161.31	
	งานเหล็กเสริม RB. 6 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	43.00	ตร.ม.	44.00	1,891.98	5.00	215.00	2,106.98	
	- เหล็ก CONTRACTION JOINT SR - 24 RB 15 mm.	4.24	เส้น	268.00	1,136.32	33.00	139.92	1,276.24	
	เหล็ก LONGITUDINAL JOINT SD - 30 DB 16 mm.	16.96	เส้น	302.00	5,121.92	33.00	559.68	5,681.60	
	เหล็ก EXPANSION JOINT SR - 24 RB 19 mm.	0.42	เส้น	457.00	193.77	29.00	12.30	469.30	
	แอสฟัลต์ผสมทรายหยาบทรายละเอียด	466.40	เมตร	20.00	9,328.00	5.00	2,332.00	11,660.00	
	งานไหล่ทาง ดินลูกรัง (หลวม)	16.96	ลบ.ม.	140.00	2,374.40		-	2,374.40	
2	งานระบบระบายน้ำ	424.00	เมตร		-		-	-	
	งานรื้อผิวจราจร คลส. เดิม		ลบ.ม.		-		-	-	
	งานดินขุด	362.94	ลบ.ม.		-	68.00	24,680.19	24,680.19	
	งานดินถมคืน	273.90	ลบ.ม.		-	68.00	18,625.47	18,625.47	
	ทรายหยาบ	16.96	ลบ.ม.	545.00	9,243.20	91.00	1,543.36	10,786.56	
	คอนกรีตหยาบ	30.56	ลบ.ม.	1,682.00	51,401.92	306.00	9,351.36	60,753.28	
	ท่อระบายน้ำคอนกรีต สก.0.40 ม. พร้อมงานวางแนว	382.00	ฟุต	385.00	147,070.00	128.00	48,896.00	195,966.00	
3	งานบ่อพัก	42.00	บ่อ		-		-	-	
	งานดินขุด	74.97	ลบ.ม.		-	68.00	5,097.96	5,097.96	
	คอนกรีต ค1. (fc' 240 ksc.)	37.38	ลบ.ม.	1,728.00	64,592.64	306.00	11,438.28	76,030.92	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB.9 mm.	188.16	เส้น	96.00	18,063.36	16.00	3,010.56	21,073.92	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB.12 mm.	247.80	เส้น	170.00	42,126.00	16.00	3,964.80	46,090.80	
	ทรายหยาบ	2.38	ลบ.ม.	545.00	1,294.43	91.00	216.13	1,510.56	
	คอนกรีตหยาบ	8.48	ลบ.ม.	1,682.00	14,261.86	306.00	2,594.61	16,856.46	
รวมราคา (แผ่นที่ 1)								638,903.32	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนประชาสามัคคี บ้านโพธิ์คำ หมู่ 2 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 974,700.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

3.ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนประชาสามัคคี บ้านโพธิ์คำ หมู่ 2 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ปริมาณงาน 1.งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้าง ขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาวรวม 424 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 424 ตารางเมตร
2.งานระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง โดยการวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด

4.วันที่กำหนดราคากลาง : วันที่ 11 เมษายน 2562

ราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน 981,800.-บาท

(เก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ จำนวน -

5.บัญชีประมาณราคากลาง :

แบบ ปร.5 ก เป็นเงิน 981,800.-บาท

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

6.1. นายประยุทธ์	เย็นอารมย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2. นายมานิตย์	จุลอาภา	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
6.3. นายชัชฎาธิ์	ระวีพันธ์	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ