



ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง  
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนากลาง จะดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำข้างหนองน้ำนันทจันทร์ร่องน้ำสาธารณะ หนองน้ำนันทจันทร์ หมู่ที่ 5 - บ้านกกคือ หมู่ที่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน (ช่วงที่ 1) งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร ยาว 132 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด (ช่วงที่ 2) งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร ยาว 273 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลาง กำหนด งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 1,745,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เทศบาลตำบลนากลาง จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำข้างหนองน้ำนันทจันทร์ร่องน้ำสาธารณะ หนองน้ำนันทจันทร์ หมู่ที่ 5 - บ้านกกคือ หมู่ที่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ดังกล่าว โดยราคากลางการก่อสร้างฯ ในครั้งนี้มีราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ จำนวน 1,664,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(นายทองหลั่น เกษทองมา)  
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

## สรุปคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : วางท่อระบายน้ำข้างหนองน้ำนันทจันทร์ร่องน้ำสาธารณะ

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 งานวางท่อระบายน้ำขนาด  $\varnothing$  0.60 x 1.00 ม. ยาว 132.00 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนดปริมาณงาน ช่วงที่ 2 งานวางท่อระบายน้ำขนาด  $\varnothing$  1.00 x 1.00 ม. ยาว 273.00 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : หนองน้ำนันทจันทร์ ม. 5 บ้านกกคือ ม. 1 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 17.30294" E102.20763" จุดสิ้นสุด พิกัด N 17.30134" E 102.20817"

หน่วยงานราชการ : สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง ตำบลนากลาง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ประมาณการวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันหน้าบ่ิม ปตท. 26.65 บาท/ลิตร

		(บาท)		(บาท)	
1	ประเภทงานทาง	1,271,371.93	1.3074	1,662,191.66	ราคาที่ใช้ในการคำนวณ
2	ประเภทงานอาคาร				ราคาค่าก่อสร้างใช้ราคา
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				จากพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
	เงื่อนไข			-	ส่วนวัสดุก่อสร้างชนิดไหน
	เงินล่วงหน้าจ่าย ..... 0 %				ไม่มีในประกาศของ
	เงินประกันผลงาน..... 5 %				พาณิชย์จังหวัดก็ใช้วิธี
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....6 %				สืบราคาในท้องถิ่น
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7 %				ส่วนราคาค่าแรงที่ใช้ใน
3	งานป้ายแนะนำโครงการ 1 จุด			2,500.00	การคำนวณใช้ราคาค่าแรง
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,664,691.66	จากส่วนกลางส่วนค่าแรง
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			1,664,000.00	ประเภทไหนไม่มีในส่วน
	ราคาค่าก่อสร้างคิดต่อ 1 ตารางเมตร			=	กลางก็ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
	<b>ตัวอักษร</b>	<b>หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน</b>			

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ





(นายชัชชาติ ระวีพันธ์)

(นายมานิตย์ จุลธรรมา)

(นายประยุทธ์ เอ็นอารมย์)


หัวหน้าฝ่ายการโยธา

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

อนุมัติ




(นายชัยพร ชินทะชา)

(นายทองหลั่น เกษทองมา)

ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

โครงการ : วางท่อระบายน้ำข้างหนองน้ำนันทจันทร์ลงร่องน้ำสาธารณะ

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 งานวางท่อระบายน้ำขนาด  $\varnothing$  0.60 x 1.00 ม. ยาว 132.00 เมตร พร้อมบ่อพักและฝ้าปิด คสล. ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนดปริมาณงาน ช่วงที่ 2 งานวางท่อระบายน้ำขนาด  $\varnothing$  1.00 x 1.00 ม. ยาว 273.00 เมตร พร้อมบ่อพักและฝ้าปิด คสล. ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : หนองน้ำนันทจันทร์ ม. 5 -บ้านกกก้อ ม. 1 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 17.30294° E 102.20763° จุดสิ้นสุด พิกัด N 17.30134° E 102.20817°

หน่วยงานราชการ : สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง ตำบลนากลาง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ประมาณการวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ราคามัธยมน้ำขึ้นปีม ปพท. 26.65 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	<b>งานระบบระบายน้ำ</b>	<b>132.00</b>	<b>เมตร</b>		-		-	-	
	งานรื้อผิวจราจร คสล. เดิม		ลบ.ม.		-		-	-	
	งานดินขุด	145.20	ลบ.ม.		-	68.00	9,873.60	9,873.60	
	งานดินถมคืน	87.12	ลบ.ม.		-	68.00	5,924.16	5,924.16	
	ทรายหยาบ	5.95	ลบ.ม.	545.00	3,242.75	91.00	541.45	3,784.20	
	คอนกรีตหยาบ	11.90	ลบ.ม.	1,682.00	20,015.80	306.00	3,641.40	23,657.20	
	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ศก.0.60 ม. พร้อมงานยาวแนว	119.00	ท่อน	531.00	63,189.00	345.00	41,055.00	104,244.00	
2	<b>งานบ่อพัก</b>	<b>13.00</b>	<b>บ่อ</b>		-		-	-	
	งานดินขุด	28.73	ลบ.ม.		-	68.00	1,953.64	1,953.64	
	คอนกรีต ศ.1. (fc' 240 ksc. )	13.08	ลบ.ม.	1,728.00	22,598.78	306.00	4,001.87	26,600.65	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB.9 mm.	98.67	เส้น	98.00	9,669.66	16.00	1,578.72	11,248.38	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB.12 mm.	81.12	เส้น	180.00	14,601.60	16.00	1,297.92	15,899.52	
	ทรายหยาบ	0.63	ลบ.ม.	529.00	334.22	91.00	57.49	391.72	
	คอนกรีตหยาบ	1.26	ลบ.ม.	1,682.00	2,125.38	306.00	386.66	2,512.04	
3	<b>งานฝ้าปิดบ่อพัก คสล.</b>	<b>13.00</b>	<b>บ่อ</b>		-		-	-	
	เหล็กฉาก 75 x 75 mm.หนา 6 มม.	12.61	ท่อน	960.00	12,105.60	301.00	3,795.61	15,901.21	
	คอนกรีต ศ.1. (fc' 240 ksc.)	1.53	ลบ.ม.	1,728.00	2,641.77	306.00	467.81	3,109.58	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB.9 mm.	23.40	เส้น	98.00	2,293.20	16.00	374.40	2,667.60	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB.12 mm.	50.06	เส้น	180.00	9,011.11	16.00	800.99	9,812.09	
	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร	0.86	กป.	271.00	232.38	35.00	30.01	262.39	
	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร	0.86	กป.	214.00	183.50	35.00	30.01	213.51	
4	<b>งานคอนกรีตหลังท่อ</b>				-		-	-	
	กว้าง	1.00	เมตร		-		-	-	
	ยาว	119.00	เมตร		-		-	-	
	รวมพื้นที่	119.00	ตร.ม.		-		-	-	
	งานปรับเกลี่ยพร้อมบดทับ	119.00	ตร.ม.		-	7.59	903.21	903.21	
	งานชั้นทรายหยาบพื้นทางปรับระดับ (หลวม)	5.95	ลบ.ม.	545.00	3,242.75	91.00	541.45	3,784.20	
	คอนกรีต ศ.1. (fc' 240 ksc.)	17.85	ลบ.ม.	1,728.00	30,844.80	306.00	5,462.10	36,306.90	
	งานเหล็กเสริม RB. 6 mm, ๑ 0.20 x 0.20 m.	119.00	ตร.ม.	44.00	5,236.00	5.00	595.00	5,831.00	
	<b>รวมค่าแรงงานแผ่นที่ 1</b>							<b>284,880.80</b>	

โครงการ : วางท่อระบายน้ำข้างหนองน้ำนันทจันทร์ร่องน้ำสาธารณะ

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 งานวางท่อระบายน้ำขนาด  $\varnothing$  0.60 x 1.00 ม. ยาว 132.00 เมตร พร้อมบ่อพักและฝ้าปิด คลส. ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 งานวางท่อระบายน้ำขนาด  $\varnothing$  1.00 x 1.00 ม. ยาว 273.00 เมตร พร้อมบ่อพักและฝ้าปิด คลส. ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : หนองน้ำนันทจันทร์ ม. 5 บ้านกกค้อ ม. 1 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 17.30294° E 102.20763° จุดสิ้นสุด พิกัด N 17.30134° E 102.20817°

หน่วยงานราชการ : สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ประมาณการวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ราคามัมน้ำดื่ม ปตท. 26.65 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	งานระบบระบายน้ำช่วงที่ 2	273.00	เมตร		-		-	-	
	งานรื้อผิวจราจร คลส. เดิม		ลบ.ม.		-		-	-	
	งานดินขุด	846.93	ลบ.ม.		-	68.00	57,591.47	57,591.47	
	งานดินถมคืน	530.25	ลบ.ม.		-	68.00	36,057.23	36,057.23	
	ทรายหยาบ	18.38	ลบ.ม.	545.00	10,014.38	91.00	1,672.13	11,686.50	
	คอนกรีตหยาบ	36.75	ลบ.ม.	1,682.00	61,813.50	306.00	11,245.50	73,059.00	
	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ศก.1.00 ม. พร้อมงานยาวแนว	245.00	ท่อน	1,278.00	313,110.00	345.00	84,525.00	397,635.00	
2	งานบ่อพัก	28.00	บ่อ		-		-	-	
	งานดินขุด	130.48	ลบ.ม.		-	68.00	8,872.64	8,872.64	
	คอนกรีต พ2. (fc' 240 ksc.)	30.52	ลบ.ม.	1,728.00	52,738.56	306.00	9,339.12	62,077.68	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB.9 mm.	229.60	เส้น	98.00	22,500.80	16.00	3,673.60	26,174.40	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB.12 mm.	264.32	เส้น	180.00	47,577.60	16.00	4,229.12	51,806.72	
	ทรายหยาบ	2.86	ลบ.ม.	545.00	1,557.28	91.00	260.02	1,817.31	
	คอนกรีตหยาบ	4.40	ลบ.ม.	1,682.00	7,394.07	306.00	1,345.18	8,739.25	
3	งานฝ้าปิดบ่อพัก คลส.	28.00	บ่อ		-		-	-	
	เหล็กฉาก 75 x 75 mm.หนา 6 มม.	36.12	ท่อน	960.00	34,675.20	301.00	10,872.12	45,547.32	
	คอนกรีต คล. (fc' 240 ksc.)	4.87	ลบ.ม.	1,728.00	8,418.82	306.00	1,490.83	9,909.65	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB.9 mm.	80.64	เส้น	98.00	7,902.72	16.00	1,290.24	9,192.96	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB.12 mm.	205.88	เส้น	180.00	37,059.12	16.00	3,294.14	40,353.26	
	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร	2.46	กป.	271.00	665.62	35.00	85.97	751.58	
	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร	2.46	กป.	214.00	525.62	35.00	85.97	611.58	
4	งานคอนกรีตหลังท่อ				-		-	-	
	กว้าง	1.50	เมตร		-		-	-	
	ยาว	245.00	เมตร		-		-	-	
	รวมพื้นที่	367.50	ตร.ม.		-		-	-	
	งานปรับเกลี่ยพร้อมบดทับ	367.50	ตร.ม.		-	7.59	2,789.33	2,789.33	
	งานชั้นทรายหยาบพื้นทางปรับระดับ (หลวม)	18.38	ลบ.ม.	545.00	10,014.38	91.00	1,672.13	11,686.50	
	คอนกรีต คล. (fc' 240 ksc.)	55.13	ลบ.ม.	1,728.00	95,256.00	306.00	16,868.25	112,124.25	
	หรืองานเหล็กเสริม RB. 6 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	367.50	ตร.ม.	44.00	16,170.00	5.00	1,837.50	18,007.50	
	รวมค่าแรงงานแผ่นที่ 2							1,271,371.93	

กรรมการ

(นายชัชฎ์พีธี ะวีพันธ์)  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ

(นายมานิตย์ จุลอาภา)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการ

(นายประยุทธ์ เอ็นอารมย์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายชัยพร ชินพะงา)  
ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

อนุมัติ

(นายทองหลั่น เกษทองมา)  
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการวางท่อระบายน้ำข้างหนองน้ำนันทจันทร์ลงร่องน้ำสาธารณะหนองน้ำนันทจันทร์...หมู่ที่...5...  
บ้านกกค้อ หมู่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู...โดยวิธี e-bidding

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลนากลาง.....

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....1,745,000.-.....บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป วางท่อระบายน้ำ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....13 กุมภาพันธ์ 2562.....เป็นเงิน.....1,664,000.-.....บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายประยุทธ์	เย็นอารมย์	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง
7.2 นายมานิตย์	จุลอาภา	กรรมการกำหนดราคากลาง	นักบริหารงานช่าง
7.3 นายชัชฎุทธิ์	ระวีพันธ์	กรรมการกำหนดราคากลาง	นักบริหารงานช่าง