



ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง  
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยเทศบาลตำบลนากลาง จะจัดดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรใหม่โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายประชาอุทิศ หมู่ 3 บ้านกกค้อ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน 1. งานปรับปรุงผิวจราจรใหม่โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 742 ตร.ม. พร้อมแก้ไขฝาปิดบ่อพักโดยการเสริมเหล็กฉากใหม่ให้เสมอกับผิวจราจรใหม่โดยใช้ฝาปิดเดิม จำนวน 21 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด ราคากลาง 330,200.- บาท (สามแสนสามหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 34 (1) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง มาตรา 34 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เพื่อคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เทศบาลตำบลนากลางจึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ จำนวน 330,200.- บาท (สามแสนสามหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(นายทองหลั่น เกษทองมา)  
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

โครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรใหม่โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน : 1.งานปรับปรุงผิวจราจรใหม่โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 106.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 742.00 ตารางเมตรพร้อมแก้ไขฝาปิดบ่อพักโดยการเสริมเหล็กฉากใหม่ให้เสมอกับผิวจราจรใหม่โดยใช้ฝาปิดเดิม

จำนวน 21 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายประชาอุทิศ บ้านกกค้อ หมู่ 3 ต.นากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 17 17' 50.07" , E 102 12' 16.33" จุดสิ้นสุดโครงการ N 17 18' 00.33" , E 102 12' 13.61"

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการ : วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. ในท้องที่ 28.15 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	240,593.83	1.3624	327,785.03	ราคาที่ใช้ในการคำนวณ
2	ประเภทงานอาคาร				ราคาค่าก่อสร้างใช้ราคา
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				จากพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
	เงื่อนไข				ส่วนวัสดุก่อสร้างชนิดใหม่
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.....%				ไม่มีในประเภทของ
	เงินประกันผลงานหัก.....%				พาณิชย์จังหวัดก็ใช้วิธี
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....6 %				สืบราคาในห้องดิน
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				ส่วนราคาค่าแรงที่ใช้ใน
	ป้ายแนะนำโครงการ...1..จุด			2,500.00	การคำนวณใช้ราคาค่าแรง
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			330,285.03	จากส่วนกลางส่วนค่าแรง
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			330,200.00	ประเภทใหม่ไม่มีในส่วน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง/ 1 ตารางเมตร			445.01	กลางก็ใช้วิธีสืบราคาในห้องดิน
	ตัวอักษร				สามแสนสามหมื่นสองร้อยบาทถ้วน

กรรมการ

(นายชัชชาติ ระวีพันธ์)  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ

(นายวิทยา ทิพย์ทอง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

(นายประยุทธ์ เอ็นอารมย์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายอาทิตย์ นามบุตร)  
ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

อนุมัติ

(นายทองหลั่น เกษทองมา)  
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

โครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรใหม่โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน : 1.งานปรับปรุงผิวจราจรใหม่โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 106.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 742.00 ตารางเมตรพร้อมแก้ไขฝาดบ่อพักโดยการเสริมเหล็กฉากใหม่ให้เสมือนกับผิวจราจรใหม่โดยใช้ฝาดเดิม

จำนวน 21 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายประชาอุทิศ บ้านกกค้อ หมู่ 3 ต. นากลาง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 17 17' 50.07", E 102 12' 16.33" จุดสิ้นสุดโครงการ N 17 18' 00.33", E 102 12' 13.61"


หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน


ประมาณการ : วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. ในท้องที่ 28.15 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่า	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	วัสดุและ ค่าแรงงาน		
1	งานปรับปรุงผิวทางโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต									
	ผิวจราจรกว้าง	7.00	เมตร							
	ผิวจราจรยาว	106.00	เมตร							
	รวมพื้นที่ผิวจราจร	742.00	ตร.ม.							
	งานหินคลุกปรับระดับหนา 10 Cm.		ตร.ม.							
	Prime Coat	742.00	ตร.ม.	16.00	11,872.00	6.00	4,452.00	16,324.00		
	ผิว Asphaltic Concrete หนา 5 ซม.	742.00	ตร.ม.	270.00	200,340.00	10.00	7,420.00	207,760.00		
	งานตีเส้นจราจร (Thermoplastic)	22.08	ตร.ม.	250.00	5,520.83	16.00	353.33	5,874.17		
	งานตี Rumble Strip (Thermoplastic)									
	รวมราคางานปรับปรุงผิวจราจร								229,958.17	
2	งานแก้ไขเหล็กฉากรับฝาดบ่อพัก	21.00	บ่อ							
	เหล็กฉาก 65 x 65 หนา 5.00 มม. ยาว 6 ม.	9.66	เส้น	800.00	7,728.00	301.00	2,907.66	10,635.66		
	รวมราคางานปรับปรุงผิวจราจร + งานเหล็กฉากรับฝาด								240,593.83	

กรรมการ  
  
 (นายชัยพงษ์ ระวีพันธ์)  
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ  
  
 (นายวิทยา ทิพย์ทอง)  
 นายช่างโยธาชำนานาญงาน

ประธานกรรมการ  
  
 (นายประยุทธ์ เอี่ยมอารมย์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายอาทิตย์ นามบุตร)  
 ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

อนุมัติ



(นายทองหลั่น เกษทองมา)  
 นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง