




ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยเทศบาลตำบลนากลาง จะดำเนินการโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน (1) เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร เหล็ก 2 ซ้ำง กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 121 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 484 ตารางเมตร (2) ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม (3.) วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม 242 เมตร

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 34 (1) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และประกาศคณะกรรมการการราคากลางและชั้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง มาตรา 34 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยการดำเนินการตามแนวทางการกลางงานก่อสร้าง ของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 780,110 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564



(นายทวีศักดิ์ จันทร์ตะศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลนาตาล

ที่ ช. ๕๔๗ / 2564 อ.นาตาล จ.หนองบัวลำภู โทร.0๕2-3590๐4-37

เรื่อง รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที ๕3 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เรียน ปลัดเทศบาลฯ/นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาตาล

คณะกรรมการกำหนดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยกรมการช่าง

เลขที่ 3๗5 ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม 2564 ได้แต่งตั้ง

พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยสุขสำราญ บ้านกุดแห่ หมู่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ปริมาณงาน (1.) เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 121 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 484 ตารางเมตร (2.) ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่อง กว้างข้างละ 1 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 121 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 242 ตารางเมตร (3.) วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม 242 เมตร งบประมาณตั้งไว้
810,230.- บาท (แปดแสนหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)
บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รวมเป็นราคากลางงานก่อสร้าง 780,110 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) (โดยกำหนดวงงาน
จำนวน 1.....งวด) กำหนดส่งมอบงาน.....60.....วัน รายละเอียดปรากฏตามแบบประมาณการที่แนบมาพร้อม
นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

นายประยุทธ์ เย็นอารมย์

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

นายชัชวาล ระวังพันธ์

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายวิทยา ทัพย์ทอง

กรรมการ

~~ความเห็นของปลัดเทศบาล~~

ครอบงมดี ไม่ครอบงมดี

(นายชัยพร ชัมพะชา)

ปลัดเทศบาล

~~ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรี~~

ครอบงมดี ไม่ครอบงมดี

(นายทวิศักดิ์ จันทร์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้างประเภทงานทาง

ชื่อสายทาง : สุขสำราญ

ระยะดำเนินการ : 60 วัน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ชื่อโครงการ ขอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำ ขอยุทธสำราญ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดแห่ หมู่ที่ 1 ต.กุดแห่ อ.นาแก จ.หนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาแก

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการประมาณราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	คำนวณ	Factor P	ราคาต่อหน่วย x FF	ค่าปรับ	รวม
	งานก่อสร้างประเภทงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม								
	งานก่อสร้างประเภทงานทาง								
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING)								
2	งานดิน (EARTHWORK)								
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND COURSES)								
3.1	งานวัสดุรองพื้นผิวคอนกรีต								
	- งานทรายรองพื้นผิวคอนกรีต								
3.2	งานโหลทาง								
	- งานโหลทางใส่คูมวบรวม (ลูกรีง)	12.10	ลบ.ม.	719.00	8,699.90	1.3607	978.39		11,837.95
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)								
4.1	งานไพรม์โคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)	9.00	ลบ.ม.	381.00	3,429.00	1.3607	518.43		4,665.84
	- งานลาดแอสฟัลติกไพรม์โคต (PRIME COAT)								
4.2	งานแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	484.00	ตร.ม.	27.00	13,068.00	1.3607	36.79		17,781.63
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตหนา 5 ซม.								
4.3	งานผิวทางปรับระดับชั้นบนคอนกรีตหนา 0.15 ม. (ก่อสร้างด้วยคอนกรีต 280 กก./ตร.ซม. พื้นๆ 28 วัน)	484.00	ตร.ม.	279.00	135,036.00	1.3607	379.61		183,743.49
4.4	รอยต่อคานยาว (LONGITUDINAL JOINT)	220.00	ตร.ม.	373.00	82,060.00	1.3607	507.54		111,659.04
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)								
5.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก	220.00	ม.	51.00	11,220.00	1.3607	69.00		15,267.05
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้นสูงภาพ 3								
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)								
6.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	220.00	ม.	731.00	160,820.00	1.3607	994.67		218,827.77
	- เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว)								
6.2	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด	54.45	ตร.ม.	250.00	13,612.50	1.3607	340.18		18,522.53
	- บ่อพัก คลง.								
	รวมค่างานก่อสร้างประเภทงานทาง	27.00	บอ.	6,403.00	140,866.00	1.3607	8,712.56		191,676.37
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				568,811.40	1.3607			773,981.67
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	1.0000			2,500.00
2	งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	247.00	ม.	15.00	3,630.00	1.0000			3,630.00
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				6,130.00				6,130.00
	รวมค่าแรงทั้งสิ้น				574,941.40				780,111.67

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ระบบระบายน้ำ...ตอยสุขสำราญ...บ้านกุดแห่ หมู่ 1...ตำบลกุดแห่...อำเภอนากลาง...จังหวัดหนองบัวลำภู
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลนากลาง.....

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....810,230.....บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....23 กรกฎาคม 2564.....เป็นเงิน.....780,110.....บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายประยุทธ์ เข็นอารมณ์	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง
7.2 นายชัชฎาภรณ์ ระวีพันธ์	กรรมการกำหนดราคากลาง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา
7.3 นายวิทยา ทิพย์ทอง	กรรมการกำหนดราคากลาง	นายช่างโยธาชำนานงาน