



ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยเทศบาลตำบลนากลาง จะดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
เสมานหินสมัยทวารวดีภูน้อย

ปริมาณงาน ๑. ซ่อมสร้างบันไดทางขึ้นยอดคภูน้อยโดยการก่อสร้างบันไดเหล็กขนาดกว้าง ๒ เมตร
ยาว ๑๒๐ เมตร พื้นที่ ๒๔๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด)

๒. ป้ายอัตลักษณ์ท่องเที่ยวชุมชน พร้อมข้อความที่กำหนด ๒ ด้าน จำนวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้
๑,๐๘๒,๒๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลนากลาง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเสมานหินสมัยทวารวดีภูน้อย

ปริมาณงาน ๑. ซ่อมสร้างบันไดทางขึ้นยอดคภูน้อยโดยการก่อสร้างบันไดเหล็กขนาดกว้าง ๒
เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร พื้นที่ ๒๔๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด)

๒. ป้ายอัตลักษณ์ท่องเที่ยวชุมชน พร้อมข้อความที่กำหนด ๒ ด้าน
จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ ตำบล
นากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยราคากลางในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จำนวน
๑,๐๘๒,๒๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลาง
แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายทองหลั่น เกษทองมา)

นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล งานบริหารทั่วไป โทร. (ภายใน) ๒๗

ที่ สป - /๒๕๖๒

วันที่ ๐๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาตาลที่ ๓๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเสมหินสมัยทวารวดีศูนย์

กิจกรรม : ซ่อมสร้างบันไดทางขึ้นออกคูน้ำ โดยก่อสร้างบันไดเหล็กขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร

พื้นที่ ๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายอัตลักษณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่น จำนวน ๑ ป้าย โดยได้รับงบจัดสรรจากกองทุน

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จำนวน ๓,๐๘๒,๒๐๐ บาท นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาจากรูปแบบและรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาตาล แล้ว เห็นว่า ราคากลางค่าก่อสร้างตามโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวไม่ควรเกิน ๓,๐๘๒,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) และกำหนดให้เบิกจ่ายเพียงงวดงานเดียวเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาตาลกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายประยูทธ์ เอ็นอารมย์)

ผู้สำรวจการก่อสร้าง

(ลงชื่อ) จ.อ.

กรรมการ

(คัมมิ แวงวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเจษฎ์ จุลอาภา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สรุปรายการราคากลาง

ปร.5 แผ่นที่ 1

โครงการ

ปรับปรุงบันไดขึ้นถุ๊นน้อย

ปริมาณงาน

ก่อสร้างบันไดเหล็กขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 120.0 เมตร พื้นที่ 240 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

วัดสันติธรรมบรรพต เทศบาลตำบลนากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

เจ้าของโครงการ

สำนักปลัดเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

วันที่ ๒๕เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ราคาน้ำมัน ปตท.29.00 บาท


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างบันไดเหล็ก ขึ้นถุ๊นน้อย เทศบาลตำบลนากลาง อ.นากลาง อำเภอนากลาง จ.หนองบัวลำภู	814,906.00	1.3074	1,065,408.10	
2	งานป้ายประชาสัมพันธุ์	1 ป้าย		3,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,068,408.10	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,068,400.00	
	ขอเบิกเพียง			1,068,400.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			


กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ









(นายวิทย์ทิพย์ทอง)

นายมานิตย์ จุลอาภา


(จำเอนคำมึ แวงวรรณ)


(นายประยุทธ์ เอ็นอารมย์)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน.ฝ่ายแบบแผนฯ

หัวหน้าสำนักปลัด

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

อนุมัติ 

(นายชัยพร ชันทะชา)

(นายสมคิด พรหมที)

(นายทองหลั่น เกษทองมา)

ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

รองนายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

รายการประมาณราคา

โครงการ

ปรับปรุงบันไดชั้นถุ่ชั้น

ปริมาณงาน

ก่อสร้างบันไดเหล็กขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 120 เมตร

พื้นที่ 240 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

วัดสันติธรรมบรรพต เทศบาลตำบลกลาง อ.นาตาล จ.หนองบัวลำภู

เจ้าของโครงการ

สำนักปลัดเทศบาลตำบลกลาง อำเภอเมืองกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ตามราคาประเมิน ปีคท...29.00 บาท/

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1	งานเหล็กโครง								
	1.1เหล็กแม่บันไดเหล็กต่อ2"x4"x2.3มม	33	ท่อน	660.00	21,780.0			21,780.0	รวมค่ามัด
	1.2ค่าแรงงานเหล็ก2"x4"x2.3 มม.ยาว 6.0 ม.หนัก31 กก	1023	กก			12.00	12,276.0	12,276.0	เชื่อมแล้ว
	1.3เสาเหล็กต่อง 3."x3"x2.3มม	21	ท่อน	619.00	12,999.0			12,999.0	
	1.4ค่าแรงงานเหล็ก3"x3"x2.3 มมยาว 6.0มหนัก 27 กก	567	กก			12.00	6,804.0	6,804.0	
	1.5คานเหล็กต่อง2"x4"x2.3มม.	51	ท่อน	660.0	33,660.0			33,660.0	
	1.6ค่าแรงงานเหล็ก2"x4"x2.3 มมยาว 6.0 ม.หนัก31 กก	1581	กก			12.0	18,972.0	18,972.0	
	1.7ลูกบันไดเหล็กตัวซี100x50x20x3.2มม.หนน34กก	264	ท่อน	733.0	193,512.0			193,512.0	
	1.8ค่าแรงงานเหล็ก100"x50"x20 x3.2มมยาว 6.0 ม.หนัก34.0 กก	8976	กก			12.0	107,712.0	107,712.0	
	1.9พื้นงานพื้นเหล็กตัวซี100x50x20x3.2มม.หนน34กก	265	ท่อน	733.00	194,245.0			194,245.0	
	1.10ค่าแรงงานเหล็กC100"x50"x20x3.2มม. นนยาว 6.0 ม.หนัก34 กก	9010	กก			12.00	108,120.0	108,120.0	
	1.11เสาขารบันไดเหล็กต่อง3"x3"x2.3มม	13	ท่อน	619.0	8,047.0			8,047.0	
	1.12ค่าแรงงานเหล็ก3"x3"x2.0 มมยาว 6.0มหนัก 27 กก	351	กก			12.0	4,212.0	4,212.0	
	1.13ลูกกรงบันไดเหล็กต่อง 2"x2"x2.3มม.	53	ท่อน	427.0	22,631.0			22,631.0	
	1.14ค่าแรงงานเหล็ก2"x2"x2.3 มมยาว 6.0 ม.หนัก20.04 กก	1062	กก			12.0	12,744.0	12,744.0	
	1.15ขารบันไดเหล็กต่อง 2"x4"x2.3มม	29	ท่อน	660.0	19,140.0			19,140.0	
	1.16ค่าแรงงานเหล็ก2"x4"x2.3 มม.ยาว 6.0 ม.หนัก34.0 กก	986	กก			12.0	11,832.0	11,832.0	
1.17สีกันสนิม	4	ถัง	1,500.0	6,000.0			1,600.0	7,600.0	
	รวมค่าวัสดุแรงงาน							796,286.0	ขป

โครงการ

ปริมาณงาน

สถานที่ก่อสร้าง

เข้าของโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

รายการประมาณราคา

ปรับปรุงบันไดชั้นมุก้อย

ก่อสร้างบันไดเหล็กขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 120 เมตร

พื้นที่ 240 ตร.ม.

วัดต้นตื้นรวมบรรพตเทศบาลตำบลสมทกลาง อ.นาแกกลาง จ.หนองบัวลำภู

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสมทกลาง อำเภอเมืองกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตามราคามันัน ปตท...29.00 บาท/

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1.18	สีน้ำมัน	4	ถัง	1,500.0	6,000.0	400.0	1,600.0	7,600.0	
1.19	น้ำยาสัน	4	ถัง	1,165.0	4,660.0			4,660.0	
1.20	ทุบเหล็ก 12 มม.	12	กล่อง	500.0	6,000.0	30.0	360.0	6,360.0	
รวมค่าวัสดุแรงงาน								814,906.0	ย/ป

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงบันไดทางขึ้นวัดภูน้อยพร้อมป้ายอัตลักษณ์ท่องเที่ยวชุมชน...อำเภอหนองกวาง...จังหวัดหนองบัวลำภู...โดยวิธี e-bidding

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลหนองกวาง.....

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....1,082,200.-.....บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างบันได

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....25 มิถุนายน 2562.....เป็นเงิน.....1,068,400.-.....บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานอาคาร

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายประยุทธ์	เย็นอารมย์	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง
7.2 จ.อ.คัมมี	แจงวรรณ	กรรมการกำหนดราคากลาง	หัวหน้าสำนักปลัด
7.3 นายมานิตย์	จุลอาภา	กรรมการกำหนดราคากลาง	นักบริหารงานช่าง

สรุปใบเสนอราคา

ปร.5 แผ่นที่ 1

โครงการ

ปรับปรุงบันไดขึ้นถุ่่น้อย

ปริมาณงาน

ก่อสร้างบันไดเหล็กขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 120.0 เมตร พื้นที่ 240 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

วัดสันติธรรมบรรพต เทศบาลตำบลนากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

เจ้าของโครงการ

สำนักปลัดเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

วันที่ 0 เดือน

พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมัน ปรท.29.00 บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงบันไดเหล็ก ขึ้นถุ่่น้อย เทศบาลตำบลนากลาง อ.นากลาง อำเภอากลาง จ.หนองบัวลำภู		1.3074		
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์	1 ป้าย		3,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง				
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				
	ขอเบิกเพียง				
	ตัวอักษร				

ลงชื่อผู้เสนอราคา

.....
(.....)

กรรมการ/ผู้จัดการ

โครงการ

ปริมาณงาน

ใบเสนอราคา

ปรับปรุงบันไดตามกฎหมาย

ก่อสร้างบันไดเหล็กขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว

120 เมตร พื้นที่ 240 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

วัดสันติธรรมบวรพรต เทศบาลตำบลตากกลาง อ.ตากกลาง จ.หนองบัวลำภู

เจ้าของโครงการ

สำนักงานกิตติเทศบาลตำบลตากกลาง อำเภอตากกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

วันที่ เดือน

พ.ศ. 2562

ตามราคาน้ำมัน ปตท...29.00 บาท/

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1.18	สีน้ำมัน	5	ถัง						
1.19	น้ำมันสน	5	บีบ						
1.20	พุกเหล็ก 12 มม.	3	กล่อง						
รวมค่าวัสดุรวมงาน									