



ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนากลาง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนรักเกษเจริญ 1,2,3 บ้านหนองบัวคำแสน หมู่ที่ 13 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน (1.) งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้างทาง ขนาดกว้างข้างละ 1 เมตร ยาวรวม 684 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร (2.) พร้อมระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง โดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40×1.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 1,566,400 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เทศบาลตำบลนากลาง จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนรักเกษเจริญ 1,2,3 บ้านหนองบัวคำแสน หมู่ที่ 13 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ดังกล่าว โดยราคากลางการก่อสร้างฯ ในครั้งนี้มีราคากลางตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ จำนวน 1,576,800 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2562

(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

โครงการ : ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.

ปริมาณงาน : 1. งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทางขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาวรวม 684.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 684.00 ตร.ม.

2. พร้อมระบบระบายน้ำสองข้างทาง โดยการวางท่อ คสล. ขนาด ϕ 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายรักเกษเจริญ 1,2,3 บ้านหนองบัวคำแสน หมู่ 13 ต. ต่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 17.30869° E 102.17725° จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 17.30769° E 102.10850°

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการ : วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. ในท้องที่ 28.15 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,155,587.90	1.3624	1,574,372.96	ราคาที่ใช้ในการคำนวณ
2	ประเภทงานทาง				ราคาค่าก่อสร้างใช้ราคา
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				จากพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
	เฟืองไซ				ส่วนวัสดุก่อสร้างชนิดโชน
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.....%				ไม่มีในประกาศของ
	เงินประกันผลงานหัก.....%				พาณิชย์จังหวัดกัญชี
	ดอกเบี้ยเงินกู้6%				สืบราคาในท้องถิ่น
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				ส่วนราคาค่าแรงที่ใช้ใน
	ป้ายแนะนำโครงการ...1..จุด			2,500.00	การคำนวณใช้ราคาค่าแรง
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,576,872.96	จากส่วนกลางส่วนค่าแรง
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			1,576,800.00	ประเภทโชนไม่มีในสวน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง/ 1 ตารางเมตร			2,305.26	กลางกัญชีสืบราคาในท้องถิ่น
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน			

กรรมการ



(นายชัยพจน์ ระวีพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ




(นายมนต์ชัย จุลอากา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประธานกรรมการ



(นายประยุทธ์ เอี่ยมอารมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายชัยพร ชันทะชา)
ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

อนุมัติ



(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

โครงการ : ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.

ปริมาณงาน : 1. งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทางขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาวรวม 684.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 684.00 ตร.ม.

2. พร้อมระบบระบายน้ำสองข้างทาง โดยการวางท่อ คสล. ขนาด ϕ 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายรักเกษเจริญ 1,2,3 บ้านหนองบัวคำแสน หมู่ 13 ต.ด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 17.30869° E 102.17725° จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 17.30769° E 102.10850°

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการ : วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. ในท้องที่ 28.15 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่า	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวน	วัสดุและ	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	ค่าแรงงาน	
1	งานขยายไหล่ทาง				-		-	-	
	ผิวจราจรที่ขยายกว้าง	1.00	เมตร		-		-	-	
	ผิวจราจรที่ขยายยาว	684.00	เมตร		-		-	-	
	รวมพื้นที่	684.00	ตร.ม.		-		-	-	
	งานชุดหรือผิวไหล่ทางเดิม		ลบ.ม.		-		-	-	
	งานปรับเกลี่ยพร้อมบดทับ	684.00	ตร.ม.		-	7.59	5,191.56	5,191.56	
	งานชั้นทรายหยาบพื้นทางปรับระดับ (หลวม)	34.20	ลบ.ม.	545.00	18,639.00	91.00	3,112.20	21,751.20	
	คอนกรีต ค1. (fc' 240 ksc.)	96.07	ลบ.ม.	1,728.00	166,012.42	306.00	29,398.03	195,410.45	
	งานเหล็กเสริม RB. 6 mm. ϕ 0.20 x 0.20 m.	69.37	ตร.ม.	44.00	3,052.16	5.00	316.84	3,398.99	
	- เหล็ก CONTRACTION JOINT SR - 24 RB 15 mm.	6.84	เส้น	268.00	1,833.12	33.00	225.72	2,058.84	
	- เหล็ก LONGITUDINAL JOINT SD - 30 DB 16 mm.	27.36	เส้น	302.00	8,262.72	33.00	902.88	9,165.60	
	- เหล็ก EXPANSION JOINT SR - 24 RB 19 mm.		เส้น		-		-	-	
	แอสฟัลต์ผสมทรายหยาบรองรองต่อ	752.40	เมตร	20.00	15,048.00	5.00	3,762.00	18,810.00	
	งานไหล่ทาง ดินลูกรัง (หลวม)				-		-	-	
2	งานระบบระบายน้ำ	684.00	เมตร		-		-	-	
	งานรื้อผิวจราจร คสล. เดิม		ลบ.ม.		-		-	-	
	งานดินซุก	585.50	ลบ.ม.		-	68.00	39,814.27	39,814.27	
	งานดินถมคืน	441.86	ลบ.ม.		-	68.00	30,046.75	30,046.75	
	ทรายหยาบ	27.36	ลบ.ม.	545.00	14,911.20	91.00	2,489.76	17,400.96	
	คอนกรีตหยาบ	49.28	ลบ.ม.	1,682.00	82,888.96	306.00	15,079.68	97,968.64	
	ท่อระบายน้ำคอนกรีต คก.0.40 ม. พร้อมงานยาวแนว	616.00	ท่อน	385.00	237,160.00	128.00	78,848.00	316,008.00	
3	งานบ่อพัก	68.00	บ่อ		-		-	-	
	งานดินซุก	121.38	ลบ.ม.		-	68.00	8,253.84	8,253.84	
	คอนกรีต ค1. (fc' 240 ksc.)	60.52	ลบ.ม.	1,728.00	104,578.56	306.00	18,519.12	123,097.68	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB.9 mm.	304.64	เส้น	96.00	29,245.44	16.00	4,874.24	34,119.68	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB.12 mm.	401.20	เส้น	170.00	68,204.00	16.00	6,419.20	74,623.20	
	ทรายหยาบ	3.85	ลบ.ม.	545.00	2,095.74	91.00	349.93	2,445.67	
	คอนกรีตหยาบ	13.73	ลบ.ม.	1,628.00	22,349.31	306.00	4,200.79	26,550.10	
รวมราคา (แผ่นที่ 1)								1,026,115.44	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนรักเกษเจริญ 1,2,3 บ้านหนองบัวคำแสน หมู่ 13 ต.ด่านช้าง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เทศบาลตำบลนากลาง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,566,400.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปริมาณงาน 1.งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้าง ขยายกว้างข้างละ 1 เมตร ยาวรวม 684.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 684.00 ตารางเมตร
2. พร้อมระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง โดยการวางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 เป็นเงิน 1,576,800.- บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6.2 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายประยุทธ์ เย็นอารมณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

7.2 นายมานิตย์ จุลอาภา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

7.3 นายชัชฎุทธิ์ ระวิพันธ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง กรรมการ