



ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนากลาง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสายรอบบ้านศรีอุบล บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 4 ตำบลลุดแต่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน (1.) งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ซ้ำทาง ขนาดกว้างข้างละ 1 เมตร ยาวรวม 726 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 726 ตารางเมตร (2.) งานระบบระบายน้ำ 2 ซ้ำทาง โดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40×1.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 1,411,800 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เทศบาลตำบลนากลาง จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสายรอบบ้านศรีอุบล บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 4 ตำบลลุดแต่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ดังกล่าว โดยราคากลางการก่อสร้างฯ ในครั้งนี้มีราคากลางตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ จำนวน 1,426,800 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

โครงการ : ก่อสร้างงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คลส. พร้อมบ่อพัก คลส.

ปริมาณงาน : 1. งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทางขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาวรวม 726.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 726.00 ตร.ม.

2. งานระบบระบายน้ำสองข้างทาง โดยการวางท่อ คลส. ขนาด ϕ 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คลส. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายรอบบ้านศรีอุบล บ้านศรีอุบล หมู่ 4 ตำบลลูกตม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 17.34001° E 102.18539 จุดสิ้นสุดโครงการ N 17.33815° E 102.18777°

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการ : วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. ในท้องที่ 28.15 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,045,437.87	1.3624	1,424,304.55	ราคาที่ใช้ในการคำนวณ
	ประเภทงานทาง				ราคาค่าก่อสร้างให้ราคา
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				จากพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
	เงื่อนไข				ส่วนวัสดุก่อสร้างชนิดไหน
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0....%				ไม่มีในประกาศของ
	เงินประกันผลงานหัก.....%				พาณิชย์จังหวัดก็ใช้วิธี
	ดอกเบี้ยเงินกู้6 %				สืบราคาในท้องถิ่น
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				ส่วนราคาค่าแรงที่ใช้ใน
	ป้ายแนะนำโครงการ...1.จุด			2,500.00	การคำนวณให้ราคาค่าแรง
สรุป	รวมเงินค่าก่อสร้าง			1,426,804.55	จากส่วนกลางส่วนค่าแรง
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			1,426,800.00	ประเภทไหนไม่มีในส่วน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง/ 1 ตารางเมตร			1,965.29	กลางก็ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
	ตัวอักษร				หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน

กรรมการ



(นายวิชา ทัพย์ทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ




(นายมานัตย์ จุลอากาศ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประธานกรรมการ



(นายประยุทธ์ เอ็นอารมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายชัยพร ชินทะชา)
ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

อนุมัติ



(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ก่อสร้างงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.

ปริมาณงาน : 1. งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทางขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาวรวม 726.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 726.00 ตร.ม.

2. งานระบบระบายน้ำสองข้างทาง โดยการวางท่อ คสล. ขนาด ϕ 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายรอบบ้านศรีอุบล บ้านศรีอุบล หมู่ 4 ตำบลกุดแห่ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 17.34001° E 102.18539 จุดสิ้นสุดโครงการ N 17.33815° E 102.18777°

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการ : วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. ในท้องที่ 28.15 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่า	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวน	วัสดุและ ค่าแรงงาน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	งานขยายไหล่ทาง				-		-	-	
	ผิวจราจรที่ขยายกว้าง	1.00	เมตร		-		-	-	
	ผิวจราจรที่ขยายยาว	726.00	เมตร		-		-	-	
	รวมพื้นที่	726.00	ตร.ม.		-		-	-	
	งานจุดหรือผิวไหล่ทางเดิม		ลบ.ม.		-		-	-	
	งานปรับเกลี่ยพร้อมบดทับ	726.00	ตร.ม.		-	7.59	5,510.34	5,510.34	
	งานขึ้นทรายหยาบพื้นทางปรับระดับ (หลวม)	36.30	ลบ.ม.	545.00	19,783.50	91.00	3,303.30	23,086.80	
	คอนกรีต ค1. (fc' 240 ksc.)	105.54	ลบ.ม.	1,728.00	182,373.12	306.00	32,295.24	214,668.36	
	งานเหล็กเสริม RB. 6 mm. ϕ 0.20 x 0.20 m.	73.63	ตร.ม.	44.00	3,239.57	5.00	368.13	3,607.70	
	-เหล็ก CONTRACTION JOINT SR - 24 RB 15 mm.	7.26	เส้น	268.00	1,945.68	33.00	239.58	2,185.26	
	-เหล็ก LONGITUDINAL JOINT SD - 30 DB 16 mm.	29.04	เส้น	302.00	8,770.08	33.00	958.32	9,728.40	
	เหล็ก EXPANSION JOINT SR - 24 RB 19 mm.	0.73	เส้น	457.00	331.78	29.00	21.05	478.05	
	แอสฟัลต์ผสมทรายหยาบทรายต่อ	798.60	เมตร	20.00	15,972.00	5.00	3,993.00	19,965.00	
	งานไหล่ทาง ดินลูกรัง (หลวม)	29.04	ลบ.ม.	140.00	4,065.60		-	4,065.60	
2	งานระบบระบายน้ำ	726.00	เมตร		-		-	-	
	งานวางผิวจราจร คสล. เดิม		ลบ.ม.		-		-	-	
	งานดินขุด	621.46	ลบ.ม.		-	68.00	42,259.01	42,259.01	
	งานดินถมคืน	469.00	ลบ.ม.		-	68.00	31,891.73	31,891.73	
	ทรายหยาบ	29.04	ลบ.ม.	545.00	15,826.80	91.00	2,642.64	18,469.44	
	คอนกรีตหยาบ	55.28	ลบ.ม.	1,682.00	92,980.96	306.00	16,915.68	109,896.64	
	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ศก.0.40 ม. พร้อมงานยาวแนว	691.00	ทอน	385.00	266,035.00	128.00	88,448.00	354,483.00	
3	งานบ่อพัก	35.00	บ่อ		-		-	-	
	งานดินขุด	62.48	ลบ.ม.		-	68.00	4,248.30	4,248.30	
	คอนกรีต ค1. (fc' 240 ksc.)	31.15	ลบ.ม.	1,728.00	53,827.20	306.00	9,531.90	63,359.10	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB.9 mm.	156.80	เส้น	96.00	15,052.80	16.00	2,508.80	17,561.60	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB.12 mm.	206.50	เส้น	170.00	35,105.00	16.00	3,304.00	38,409.00	
	ทรายหยาบ	1.98	ลบ.ม.	545.00	1,078.69	91.00	180.11	1,258.80	
	คอนกรีตหยาบ	7.07	ลบ.ม.	1,628.00	11,503.32	306.00	2,162.17	13,665.49	
รวมราคา (แผ่นที่ 1)								978,797.63	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ สายรอบบ้านศรีอุบล บ้านศรีอุบล หมู่ 4 ต.กุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ถนน โดย

2. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เทศบาลตำบลนากลาง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,411,800.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปริมาณงาน 1.งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ซ้ำง ขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาวรวม 726.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 726.00 ตารางเมตร
2. งานระบบระบายน้ำ 2 ซ้ำงาทาง โดยการวางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 เป็นเงิน 1,576,800.- บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6.2 แบบ พร.4 จำนวน 2 แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายประยุทธ์ เย็นอารมณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

7.2 นายมานิตย์ จุลอาภา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

7.3 นายวิทยา ทิพย์ทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ