



ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง

เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

.....

ด้วยเทศบาลตำบลนากลาง จะจัดดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรใหม่โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังธนาคารออมสิน หมู่ 14 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน 1. งานปรับปรุงผิวจราจรใหม่โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 214.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,070.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด ราคากลาง 460,100.- บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 34 (1) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง มาตรา 34 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เพื่อคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ช.) เทศบาลตำบลนากลางจึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ จำนวน 460,100.- บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

โครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรใหม่โดยการปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน : 1.งานปรับปรุงผิวจราจรใหม่โดยการปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยาว 214.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,070.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายหลังรณาคารอมสิน ม. 14 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 17 18' 00.92", E 102 12' 18.61" จุดสิ้นสุดโครงการ N 17 17' 57.55", E 102 12' 24.41"

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณการ : วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. ในท้องที่ 28.15 บาท/ลิตร


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	335,947.90	1.3624	457,695.42	ราคาที่ใช้ในการคำนวณ
2	ประเภทงานอาคาร				ราคาค่าก่อสร้างใช้ราคา
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				จากพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
	เงื่อนไข				ส่วนวัสดุก่อสร้างชนิดไทย
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.....%				ไม่มีในประกาศของ
	เงินประกันผลงานหัก.....%				พาณิชย์จังหวัดก๊อซิวี่
	ดอกเบี้ยเงินกู้6 %				สืบราคาในท้องถิ่น
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				ส่วนราคาค่าแรงที่ใช้ใน
	ป้ายแนะนำโครงการ...1..จุด			2,500.00	การคำนวณใช้ราคาค่าแรง
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			460,195.42	จากส่วนกลางส่วนค่าแรง
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			460,100.00	ประเภทไทยไม่มีในส่วน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง/ 1 ตารางเมตร			430.00	กลางก๊อซิวี่สืบราคาในท้องถิ่น
	ตัวอักษร				สี่แสนหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน

กรรมการ



(นายชัชฎุทธิ์ ระวิพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ




(นายวิทยา ทิพย์ทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ



(นายประยูทธ์ เอ็นอาร์ม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายอาทิตย์ นามบุตร)
ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

อนุมัติ



(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

โครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรใหม่โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน : 1.งานปรับปรุงผิวจราจรใหม่โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 214.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,070.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายหลักรวมมิตร ม. 14 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 17 18' 00.92", E 102 12' 18.61" จุดสิ้นสุดโครงการ N 17 17' 57.55", E 102 12' 24.41"

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณการ : วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. ในท้องที่ 28.15 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่า	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวน	วัสดุและ	
				(บาท)		(บาท)		(บาท)	
1	งานปรับปรุงผิวทางโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต								
	ผิวจราจรกว้าง	5.00	เมตร						
	ผิวจราจรยาว	214.00	เมตร						
	รวมพื้นที่ผิวจราจร	1,070.00	ตร.ม.						
	งาน pavement in place-recycling								
	Prime Coat	1,070.00	ตร.ม.	16.00	17,120.00	6.00	6,420.00	23,540.00	
	ผิว Asphaltic Concrete หนา 5 ซม.	1,070.00	ตร.ม.	270.00	288,900.00	10.00	10,700.00	299,600.00	
	งานตีเส้นจราจร (Thermoplastic)	48.15	ตร.ม.	250.00	12,037.50	16.00	770.40	12,807.90	
	งานตี Rumble Strip (Thermoplastic)								
รวมราคา (แผ่นที่ 1)								335,947.90	

กรรมการ

(นายชัชฎุทธิ์ ระวีพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ

(นายวิทยา ทิพย์ทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

(นายประยุทธ์ เอี่ยมารมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายอาทิตย์ นามบุตร)
ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

อนุมัติ

(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง