

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หน่วย	
			ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
1	ท่อเหล็กขาบสังกะสี+ข้อต่อยาวถม. dia 3"	0.2 ท่อน	3,340.00	668.00	150.00	30.00	698.00		
2	ท่อเหล็กขาบสังกะสี+ข้อต่อยาวถม. dia 2"	3 ท่อน	2,100.00	6,300.00	120.00	360.00	6,660.00		
3	ข้อต่อเหล็กขาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2 ท่อน	1,470.00	2,940.00	100.00	200.00	3,140.00		
4	ข้อต่อเหล็กขาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	0.5 ท่อน	890.00	445.00	100.00	50.00	495.00		
5	มาตรวัดน้ำ ใบพัด 2 ชั้น dia 4"	1 ชุด	12,800.00	12,800.00	100.00	100.00	12,900.00		
6	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	3,530.00	3,530.00	100.00	100.00	3,630.00		
7	ก๊อบน้ำของเหลือง dia 3/4"	1 อัน	65.00	65.00			65.00		
8	ท่อเหล็กขาบสังกะสี+ข้อต่อยาวถม. dia 1"	0.8 ท่อน	387.00	309.60			309.60		
9	สามทางสแตนเลสขาบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	292.00	292.00			292.00		
10	สามทางสแตนเลสขาบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	159.00	159.00			159.00		
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1 ตัว	960.00	960.00			960.00		
12	หน้างานเหล็กหล่อถอยใน dia 4"	14 ตัว	170.00	2,380.00			2,380.00		
13	หน้างานเหล็กหล่อถอยใน dia 3"	8 ตัว	130.00	1,040.00			1,040.00		
14	หน้างานเหล็กขาบสังกะสี เกยหัวใน dia 2"	10 ตัว	45.00	450.00		1,000.00	1,450.00		
15	ข้อต่อเหล็กขาบสังกะสี 45 ม-ม dia 2"	2 ตัว	104.00	208.00			208.00		
16	ข้อต่อเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	280.00	560.00			560.00		
17	ข้อต่อเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	3 ตัว	646.00	1,938.00			1,938.00		
18	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ฟ่อน	48.00	48.00			48.00		
19	ประเก็นยาง dia 2"	6 แผ่น	6.00	36.00			36.00		
20	ประเก็นยาง dia 3"	8 แผ่น	6.00	48.00			48.00		
21	ประเก็นยาง dia 4"	12 แผ่น	6.00	72.00			72.00		
22	นัดยึดหน้างาน	104 ตัว	4.00	416.00			416.00		
				รวมยอดยกไป	35,664.60		1,840.00	37,504.60	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสานท่อระหว่างระบบ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสุขสวัสดิ์พัฒนา ม.16 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
 ฝ่ายประมาณราคา สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน

ประมาณการโดย : นายวิทยา พันธ์ทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

แบบเลขที่ 9111004

รายการเลขที่

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
23	เทพื้นเกลียว	2 ไร่	12.00	24.00			37,504.60	
24	ทำเกลียว	20 จุด				10.00	10.00	
				รวมเงิน		รวมเงิน	37,538.60	
							คิดเป็นเงินค่างาน	37,538.60

ประมาณการ

ตรวจ

เห็นชอบ


 (นายวิทยา พันธ์ทอง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 (นายวิษณุ ธีระวิพันธ์)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและโยธา



 (นายวิษณุ ธีระวิพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ

เห็นชอบ

อนุมัติ







(นายวิษณุ ธีระวิพันธ์)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

(นายสมคิด พรหมพิ)
 รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

(นายทองถิ่น เกษทองนา)
 นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสุขสวัสดิ์พัฒนา ม.16 ต.นากลาง อ.นาหลวง จ.หนองบัวลำภู

ฝ่ายประมาณราคา สำนักบริหารจัดกรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณการโดย : นายวิทยา ทรัพย์ทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่ 911007

รายการเลขที่

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ท่อเหล็กก๊อบบี้-ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	0.17	ท่อน	814.00	138.38			138.38	
2	ท่อเหล็กก๊อบบี้สังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	0.17	ท่อน	1,340.00	227.80			227.80	
3	ข้องมเหล็กก๊อบบี้สังกะสี 90 ม.ม dia 3"	1	ตัว	147.00	147.00			147.00	
4	ข้องมเหล็กก๊อบบี้สังกะสี 90 ม.ม dia 2"	2	ตัว	55.00	110.00			110.00	
5	น๊อปเหล็กก๊อบบี้สังกะสี dia 2"	3	ตัว	30.00	90.00			90.00	
6	ยูนิออนเหล็กก๊อบบี้สังกะสี dia 2"	2	ตัว	88.00	176.00			176.00	
7	หน้างานเหล็กท่อเกลียวใน dia 3"	1	ตัว						
8	หน้างานเหล็กท่อ dia 3" เจะรูสุด 2 นิ้ว	1	ตัว	5,050.00	5,050.00			5,050.00	
9	เหล็กวาล์วทองเหลือง dia 2"	1	ชุด	350.00	350.00			350.00	
10	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2"	1	ชุด	210.00	210.00			210.00	
11	น็อตยึดหน้างาน	4	ตัว	2.00	8.00			8.00	
13	เพนขันเกลียว	1	มัน	12.00	12.00			12.00	
14	ทำเกลียว	9	จุด			10.00		90.00	
15	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซึ่งเมตไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.315	ลบ.ม	1,887.00	594.41	306.00		96.39	690.80
16	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	11	กก.	21.00	231.00	8.00		88.00	319.00
17	ถาดลึงขนาดเมตรสี่เหลี่ยม dia. 3/8"	60	ม.	20.00	1,200.00				1,200.00
	รวมยอดยกไป				8,544.59			374.39	8,918.98

ประมาณราคาต่อก่อสร้าง การประสานพื้นที่ป่าของเทศบาล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสุขสวัสดิ์พัฒนา ม.16 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

ฝ่ายประมาณราคา สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน

ประมาณการโดย : นายวิทยา ทรัพย์ทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่ 911007 รายการเลขที่

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

แบบ ป ร 4 แผ่นที่ 2

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา			8,544.59	374.39	8,918.98		
	รวมเงิน			8,544.59	374.39	8,918.98		
	คิดเป็นเงินต่างงาน					8,918.98		

ประมาณการ

ตรวจ

เห็นชอบ


นายวิทยา ทรัพย์ทอง

(นายวิทยา ทรัพย์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ


นายชัยฤทธิ ระวีพันธ์

หัวหน้าฝ่ายแผนและโยธา

เห็นชอบ


นายอรรถยุทธ์ เอ็นอารมย์ -
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ



(นายชยกร ปัญชัยสุมนา)

รองปลัดเทศบาล รักษาการการแผน

ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง


(นายสมจิต พรหมที)

รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง


(นายทองถิ่น เกษทองมา)

นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำใต้

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสุขสวัสดิ์พัฒนา ม.16 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

ฝ่ายประมาณราคา สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณการโดย นายวิทยา พงษ์ทอง

แบบเลขที่ 911006

รายการเลขที่

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ท่อเหล็กออบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,470.00	1,470.00			1,470.00	
2	ท่อเหล็กออบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1 ท่อน	1,130.00	1,130.00			1,130.00	
3	ท่อเหล็กออบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	2 ท่อน	230.00	460.00			460.00	
4	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	48.00	48.00			48.00	
5	ท่อปลอกเหล็กออบสังกะสี dia. 5" x 15 มม	3 ท่อน	69.00	207.00			207.00	
6	สามทางลดเหล็กออบสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	12.00	48.00			48.00	
7	สามทางเหล็กออบสังกะสี dia 1 1/2"	2 ตัว	8.00	16.00			16.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หนางาน 2 ต้าน dia 3"	1 ตัว	280.00	280.00			280.00	
9	ข้อโค้งเหล็กออบสังกะสี 45 dia 1 1/2" - 2"	3 ตัว	280.00	840.00			840.00	
10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หนางาน 2 ต้าน dia 3"	3 ตัว	340.00	1,020.00			1,020.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหนางาน 3 ต้าน dia 3"	7 ตัว	130.00	910.00			910.00	
12	หนางานเหล็กหล่อเกลี้ยงใน dia 3"	2 ตัว	20.00	40.00			40.00	
13	หนางานเหล็กหล่อเกลี้ยงใน dia 3 " ลด 3/4"	2 ตัว	416.00	832.00			832.00	
14	ข้อต่อเหล็กหล่อหนางาน 2 ต้าน dia 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2 ตัว	80.00	160.00			160.00	
15	ข้อต่อกลมเหล็กออบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2 ตัว	150.00	300.00			300.00	
16	ข้องอเหล็กออบสังกะสี 90 มม dia 1 1/2"	11 ตัว	9.00	99.00			99.00	
รวมยอดยกไป				7,860.00		3,200.00	11,060.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำใต้
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสุขสวัสดิ์พัฒนา ม.16 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
 ฝ่ายประมาณราคา สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
 ประมาณการโดย นายวิทยา ทรัพย์ทอง

แบบเลขที่ 911006 รายการเลขที่

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หน่วย	
			ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
รวมยอดยกมา									
17	นับเป็ยเหล็กอกาบสังกะสี dia 3/4"	8 ตัน	8.00	64.00		3,200.00	11,060.00		
18	นับเป็ยเหล็กอกาบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัน	5.00	20.00			20.00		
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อขนาด หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	2,444.00	4,888.00			4,888.00		
20	เหล็กวงแหวนเหล็กหล่อหน้างานมีระยะ dia 3"	2 ชุด	2,300.00	4,600.00			4,600.00		
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2 ชุด	58.00	116.00			116.00		
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 ชุด	40.00	160.00			160.00		
23	เกลียวตีความตัน 3-60 psi.	2 ตัน	250.00	500.00			500.00		
24	เข็มขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4 ตัว	3.00	12.00			12.00		
25	เพาพันเกลียว	2 ม้วน	12.00	24.00			24.00		
26	ประมกันยาง dia 3"	18 แผ่น	6.00	108.00			108.00		
27	น๊อตยึดหน้างาน dia.	72 ตัว	4.00	288.00			288.00		
28	ทำเกลียว	40 จุด			10.00	400.00	400.00		
รวมยอดยกไป					18,640.00		3,600.00	22,240.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสุขสวัสดิ์พัฒนา ม.16 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

ฝ่ายประมาณราคา สำนักงานบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณการโดย นายวิทยา ทรัพย์ทอง

แบบเลขที่ 911006

รายการเลขที่

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
				รวมยอดยกมา			22,240.00	
				รวมเงิน	18,640.00		3,600.00	
				สองหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน			22,240.00	

ประมาณการ

ตรวจ

ตรวจ

วิทยา ทรัพย์ทอง

(นายวิทยา ทรัพย์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

วิจิตร ธรรมดี

(นายวิจิตร ธรรมดี)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและโยธา

เห็นชอบ

บุญชัย ชัยสูง

(นายบุญชัย ชัยสูง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการช่างการแผน

ปลัดเทศบาลตำบลนาากลาง

สมคิด ธรรมดี

(นายสมคิด ธรรมดี)

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาากลาง

สมนึก ธรรมดี

(นายสมนึก ธรรมดี)

นายกเทศมนตรีตำบลนาากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง การประสาธาระบบไฟฟ้าภายใน

แบบ ปร.4 แผ่นที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสุขสวัสดิ์พัฒนา ม.16 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

ฝ่ายประมาณราคา สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณการโดย : นายวิทยา ทพย์ทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)							
1	เสาไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1 ต้น	1,550.00	1,550.00	500.00	500.00	2,050.00	
2	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.ม	100 ม.	25.00	2,500.00			2,500.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1 ชุด	2,200.00	2,200.00	210.00	210.00	2,410.00	
4	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	4 ชุด	350.00	1,400.00	200.00	800.00	2,200.00	
5	สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2 ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
6	สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40 ม.	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	รวมเงิน			10,890.00		2,610.00	13,500.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน		หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน				13,500.00	

ประมาณการ

ตรวจ

ตรวจ



(นายวิทยา ทพย์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายชัยฤทธิ์ ระวีพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและโยธา



(นายประยุทธ์ เอี่ยมอารมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

เห็นชอบ

อนุมัติ



(นายชยกร ปุญชัยสุมา)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง



(นายสมคิด พรหมที)

รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง



(นายทองหลั่น เกษทองมา)

นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

