



ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ
สองข้างทางถนนประชาอุทิศ ตอน 4 หมู่ 14 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ตามที่เทศบาลตำบลนากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายสองข้างทางถนนประชาอุทิศ ตอน 4 หมู่ 14 ตำบลนากลาง
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 โครงการ วงเงินในการก่อสร้าง 1,512,100.- บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

เพื่อเผยแพร่ราคากลางและคำนวณราคากลางเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย ข้อมูลข่าวสาร
ให้ประชาชนทราบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศฉบับที่ 103/2557 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม
2557 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

สำหรับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำสองข้างทางโดยการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.

ระยะ 1 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 275.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ผิววางท่อไม่น้อยกว่า 1,375.00 ตร.ม.

สำหรับถนนระบายน้ำสองข้างทาง โดยการวางท่อ คสล. ขนาด ๑ 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายประชาอุทิศ หมู่ 14 ต. นากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณการวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. 25.35 บาท/ลิตร


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,154,667.47	1.3074	1,509,612.25	ราคาที่ใช้ในการคำนวณ
2	ประเภทงานทาง				ราคาค่าก่อสร้างใช้ราคา
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				จากพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
	เงื่อนไข				ส่วนวัสดุก่อสร้างชนิดไทย
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.....%				ไม่มีในประกาศของ
	เงินประกันผลงานหัก.....%				พาณิชย์จังหวัดก็ใช้วิธี
	ดอกเบี้ยเงินกู้6 %				สืบราคาในท้องถิ่น
	เพิ่มมูลค่าเพิ่ม.....7 %				ส่วนราคาค่าแรงที่ใช้ใน
	ป้ายแนะนำโครงการ...1..จุด			2,500.00	การคำนวณใช้ราคาค่าแรง
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,512,112.25	จากส่วนกลางส่วนค่าแรง
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง		-	1,512,100.00	ประเภทไหนไม่มีในสวน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง/ 1 ตารางเมตร			1,099.71	กลางก็ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
	ตัวอักษร				หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน

กรรมการ



(นายชัยพงษ์ ระเบียบรัตน์)
นักบริหารงานช่าง

กรรมการ



(นายวิทยา ทิพย์ทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ



(นายประยุทธ์ เอี่ยมอารมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายอาทิตย์ นามบุตร)
ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

อนุมัติ



(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

ขอบเขตงานเหล็กเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำสองข้างทางโดยการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.

1 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 275.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,375.00 ตร.ม.

4 ครอบคลุมระบบระบายน้ำสองข้างทาง โดยการวางท่อ คสล. ขนาด ϕ 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายประชาอุทิศ หมู่ 14 ต. นากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยจรรยาบรรณ : เทศบาลตำบลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณการวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. 25.35 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่า	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวน	วัสดุและ	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	ค่าแรงงาน	
1	งานก่อสร้างถนน คสล.								
	กว้าง	5.00	เมตร						
	ยาว	275.00	เมตร						
	รวมพื้นที่	1,375.00	ตร.ม.						
	งานชุดหรือผิวทางเดิม	1,375.00	ตร.ม.			70.00	96,250.00	96,250.00	
	งานปรับเกลี่ยพร้อมบดทับ	1,375.00	ตร.ม.			7.59	10,436.25	10,436.25	
	งานชั้นทรายหยาบพื้นทางปรับระดับ (หลวม)	68.75	ลบ.ม.	492.00	33,825.00	91.00	6,256.25	40,081.25	
	คอนกรีต ค1. (fc' 240 ksc.)	201.07	ลบ.ม.	1,841.00	370,162.51	306.00	61,526.20	431,688.70	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	งานเหล็กเสริม WM. @ 0.20 x 0.20 m. ϕ 4 มม.	1,340.44	ตร.ม.	31.00	41,553.64	5.00	6,702.20	48,255.84	
	งานเหล็กเสริม RB. 6 mm. @ 0.20 x 0.20 m.								
	- SR - 24 15 mm.	13.75	เส้น	281.00	3,863.75	45.00	618.75	4,482.50	
	- SD - 24 16 mm.	27.50	เส้น	282.00	7,755.00	52.00	1,430.00	9,185.00	
	- SR - 24 19 mm.	1.38	เส้น	442.00	607.75	64.00	88.00	695.75	
	แอสฟัลท์	412.50	เมตร	20.00	8,250.00	5.00	2,062.50	10,312.50	
	หัวยางเสริมเหล็ก DOWEL RB.19 mm.								
	งานไหล่ทาง ดินลูกรัง (หลวม)	22.00	ลบ.ม.	100.00	2,200.00			2,200.00	
2	งานระบบระบายน้ำ	496.00	เมตร						
	งานรื้อผิวจราจร คสล. เดิม		ลบ.ม.						
	งานดินซุด	396.80	ลบ.ม.			68.00	26,982.40	26,982.40	
	งานดินถมคืน		ลบ.ม.						
	ทราย	12.40	ลบ.ม.	492.00	6,100.80	91.00	1,128.40	7,229.20	
	คอนกรีตหยาบ	12.40	ลบ.ม.	1,747.00	21,662.80	306.00	3,794.40	25,457.20	
	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ศก.0.40 ม. พร้อมงานขุดวางแนว	496.00	ท่อน	399.00	197,904.00	126.00	62,496.00	260,400.00	
3	งานบ่อพัก	54.00	บ่อ						
	งานดินซุด	54.00	ลบ.ม.			68.00	3,672.00	3,672.00	
	คอนกรีต ค1. (fc' 240 ksc.)	16.20	ลบ.ม.	1,841.00	29,824.20	306.00	4,957.20	34,781.40	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB.9 mm.	199.80	เส้น	92.00	18,381.60	16.00	3,196.80	21,578.40	
	ทรายหยาบ	1.73	ลบ.ม.	492.00	850.18	91.00	157.25	1,007.42	
	คอนกรีตหยาบ	1.73	ลบ.ม.	1,747.00	3,018.82	306.00	528.77	3,547.58	
รวมราคา (แผ่นที่ 1)								1,038,243.40	

