



ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยเทศบาลตำบลนากลาง จะจัดดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย
พ้อจำ บ้านแก้วอุดม หมู่ 2 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 314 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,256 ตร.ม. ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลนากลางกำหนด ราคากลาง 663,700.- บาท(หกแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 34 (1) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง มาตรา 34 วรรคหนึ่ง (1)
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำ
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทาง
เดียวกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และแนวทางการเปิดเผย
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)ของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เทศบาลตำบลนากลางจึงประกาศใช้ราคา
กลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการจำนวน 663,700.- บาท(หกแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาท
ถ้วน) รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

สรุปคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 314.00 เมตรหนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,256 ตร.ม. ลูกรังใหญ่ทางข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาากลางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ซอยพ่อจำ บ้านแก้วอุดม ม. 2 ต.ด่านช้าง อ.นาากลาง จ.หนองบัวลำภู

หน่วยงานราชการ : สำนักงานเทศบาลตำบลนาากลาง ตำบลนาากลาง อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู


ระยะเวลาดำเนินการ วัน

ประมาณการวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. 26.05 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	485,357.15	1.3624	661,250.58	ราคาที่ใช้ในการคำนวณ ราคาค่าก่อสร้างใช้ราคา จากพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
	เงื่อนไข			-	ส่วนวัสดุก่อสร้างชนิดไทย
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	ไม่มีในประกาศของ
	เงินประกันผลงาน..... 5 %				พาณิชย์จังหวัดก็ใช้วิธี
	ดอกเบี้ยเงินกู้6 %				สืบราคาในท้องถิ่น
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7 %				ส่วนราคาค่าแรงที่ใช้ใน
3	งานป้ายแนะนำโครงการ 1 จุด			2,500.00	การคำนวณใช้ราคาค่าแรง
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			663,750.58	จากส่วนกลางส่วนค่าแรง
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			663,700.00	ประเภทไหนไม่มีในส่วน
	ราคาค่าก่อสร้างคิดต่อ 1 ตารางเมตร				กลางก็ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
	ตัวอักษร	ทกสททหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			


กรรมการ



(นายวิทยา ทิพย์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ



(นายอาทิตย์ นามบุตร)

ปลัดเทศบาลตำบลนาากลาง


กรรมการ



(นายมานิตย์ จุลอาภา)

นักบริหารงานช่าง

เห็นชอบ



(นายสมคิด พรหมทิ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาากลาง

ประธานกรรมการ



(นายประยุทธ์ เอี่ยมอารมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ



(นายทองหลั่น เกษทองมา)

นายกเทศมนตรีตำบลนาากลาง

สรุปคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 314.00 เมตรหนา 0.15 เมตร

เนื้อพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,256 ตร.ม. ลูกรีงไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ซอยพ่วงจำ บ้านแก้วอุดม ม. 2 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ. หนองบัวลำภู

หน่วยงานราชการ : สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง ตำบลนากลาง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ประมาณการวันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560


ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. 26.05 บาท/ลิตร

โดย นายวิทยา ทิพย์ทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
	งานเกรดปรับแต่งทางเดิม	ตร.ม.	1,575.00	-	-	2.97	4,677.75	4,677.75	
	ลูกรีงไหล่ทาง	ลบ.ม.	62	155	9,610.00	73	4,526.00	14,136.00	
	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	27	420	11,340.00	64	1,728.00	13,068.00	
	งานคอนกรีต 240 กก/ซม2				-		-	-	
	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	188.40	1,750.00	329,700.00	306.00	57,650.40	387,350.40	
	เหล็กตะแกรงวางเมท 0.20x0.20x4 มม.	ตร.ม.	1,256.00	30.00	37,680.00	5.00	6,280.00	43,960.00	
	0.20x0.20x4 มม.								
	เหล็กRB 15 มม.	เส้น	8.00	277.00	2,216.00	38.00	304.00	2,520.00	
	เหล็ก RB 19 มม.	เส้น	1.00	436.00	436.00	60.00	60.00	496.00	
	เหล็ก 16 มม.	เส้น	31.00	269.00	8,339.00	40.00	1,240.00	9,579.00	
	ไม้แบบ(เช่าแบบเหล็ก)เหมารวม	งาน	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	แอสฟัลท์ผสมทราย	เมตร	438.00	10.00	4,380.00	5.00	2,190.00	6,570.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							485,357.15	

สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทสิบห้าสตางค์

กรรมการ


(นายวิทยา ทิพย์ทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ


(นายอาทิตย์ นามบุตร)
ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

กรรมการ


(นายมานิตย์ จุลอากา)
นักบริหารงานช่าง

เห็นชอบ


(นายสมคิด พรหมทิ)
รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

ประธานกรรมการ


(นายประยุทธ์ เอี่ยมอามัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ


(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง