



ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง  
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยเทศบาลตำบลนากลาง จะจัดดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายภู  
เงิน-แก้วอุดม(ช่วงที่1) หมู่ที่ 2 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 392 เมตร หนาหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,960 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนดราคากลาง  
943,000.- บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 มาตรา 34 (1) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน  
ผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง มาตรา 34 วรรคหนึ่ง (1) แห่ง  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การ  
คำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ประกาศ ณ  
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เพื่อคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ  
การจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)ของคณะกรรมการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เทศบาลตำบลนากลางจึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ  
โครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ  
จำนวน 943,000.- บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้าย  
ประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายทองหลั่น เกษทองมา)  
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

## สรุปคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 392.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,960.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 จุดรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาากลางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายภูเงิน - บ้านแก้วอุดม ม. 2 ต.ด่านช้าง อ.นาากลาง จ.หนองบัวลำภู (ช่วงที่ 1)

หน่วยงานราชการ : สำนักงานเทศบาลตำบลนาากลาง ตำบลนาากลาง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ประมาณการวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. 26.05 บาท/ลิตร


โดย นายวิทยา ทิพย์ทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	678,650.00	1.3624	924,592.76	ราคาที่ใช้ในการคำนวณ
					ราคาค่าก่อสร้างใช้ราคา
					จากพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
	เงื่อนไข			-	ส่วนวัสดุก่อสร้างชนิดไหน
	เงินล่วงหน้าจ่าย ..... 0 %			-	ไม่มีในประกาศของ
	เงินประกันผลงาน..... 5 %				พาณิชย์จังหวัดก็ใช้วิธี
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....6 %				สืบราคาในท้องถิ่น
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7 %				ส่วนราคาค่าแรงที่ใช้ใน
3	งานป้ายแนะนำโครงการ 1 จุด			2,500.00	การคำนวณใช้ราคาค่าแรง
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			927,092.76	จากส่วนกลางส่วนค่าแรง
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			927,000.00	ประเภทไหนไม่มีในส่วน
	ราคาค่าก่อสร้างคิดต่อ 1 ตารางเมตร				กลางก็ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
	ตัวอักษร	เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

ประมาณการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ



(นายวิทยา ทิพย์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายมานิตย์ จุลอาภา)

นักบริหารงานช่าง




(นายประยุทธ์ เอ็นอาร์มย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


เห็นชอบ

อนุมัติ



(นายอาทิตย์ นามบุตร)

ปลัดเทศบาลตำบลนาากลาง



(นายสมคิด พรหมที)

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาากลาง



(นายทองหลั่น เกษทองมา)

นายกเทศมนตรีตำบลนาากลาง

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 392.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,960.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 จุดรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาากลางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายภูเงิน - บ้านแก้วอุดม ม.2 ต.ด่านช้าง อ.นาากลาง จ.หนองบัวลำภู (ช่วงที่ 1)

หน่วยงานราชการ : สำนักงานเทศบาลตำบลนาากลาง ตำบลนาากลาง อำเภอตาก ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ประมาณการวันที่ 1๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. 26.05 บาท/ลิตร


โดย นายวิทยา ทิพย์ทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	งานเกรดปรับแต่งทางเดิม	ตร.ม.	1,960.00	-	-	2.97	5,821.20	5,821.20	
2	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	155.00	-	73.00	-	-	
3	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	98.00	420.00	41,160.00	64.00	6,272.00	47,432.00	
4	งานคอนกรีต 240 กก/ชม2		-						
5	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	294.00	1,841.00	541,254.00	306.00	89,964.00	631,218.00	
6	เหล็กตะแกรงวายเมท 0.20x0.20x4 มม.	ตร.ม.	1,960.00	30.00	58,800.00	5.00	9,800.00	68,600.00	
	0.20x0.20x4 มม.							-	
7	เหล็กRB 15 มม.	เส้น	15.00	277.00	4,155.00	38.00	570.00	4,725.00	
8	เหล็ก RB 19 มม.	เส้น	1.00	436.00	436.00	60.00	60.00	496.00	
9	เหล็ก 16 มม.	เส้น	38.00	269.00	10,222.00	40.00	1,520.00	11,742.00	
10	ไม้แบบ(เช่าแบบเหล็ก)เหมารวม	งาน	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
11	แอสฟัลท์ผสมทราย	เมตร	587.00	10.00	5,870.00	5.00	2,935.00	8,805.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง		หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน						678,650.00	

ประมาณการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ



(นายวิทยา ทิพย์ทอง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายมานิตย์ จุลลาภา)  
นักบริหารงานช่าง




(นายประยุทธ์ เอ็นอาร์มย์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

เห็นชอบ

อนุมัติ



(นายอาทิตย์ นามบุตร)  
ปลัดเทศบาลตำบลนาากลาง



(นายสมคิด พรหมที)  
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาากลาง



(นายทองหลั่น เกษทองมา)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาากลาง

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 392.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,960.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 จุดรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาากลางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายภูเงิน - บ้านแก้วอุดม ม.2 ต.ด่านช้าง อ.นาากลาง จ.หนองบัวลำภู (ช่วงที่ 1)

หน่วยงานราชการ : สำนักงานเทศบาลตำบลนาากลาง ตำบลนาากลาง อำเภอตาก ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ประมาณการวันที่ 1๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. 26.05 บาท/ลิตร


โดย นายวิทยา ทิพย์ทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	งานเกรดปรับแต่งทางเดิม	ตร.ม.	1,960.00	-	-	2.97	5,821.20	5,821.20	
2	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	155.00	-	73.00	-	-	
3	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	98.00	420.00	41,160.00	64.00	6,272.00	47,432.00	
4	งานคอนกรีต 240 กก/ชม2		-						
5	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	294.00	1,841.00	541,254.00	306.00	89,964.00	631,218.00	
6	เหล็กตะแกรงวายเมท 0.20x0.20x4 มม.	ตร.ม.	1,960.00	30.00	58,800.00	5.00	9,800.00	68,600.00	
	0.20x0.20x4 มม.							-	
7	เหล็กRB 15 มม.	เส้น	15.00	277.00	4,155.00	38.00	570.00	4,725.00	
8	เหล็ก RB 19 มม.	เส้น	1.00	436.00	436.00	60.00	60.00	496.00	
9	เหล็ก 16 มม.	เส้น	38.00	269.00	10,222.00	40.00	1,520.00	11,742.00	
10	ไม้แบบ(เช่าแบบเหล็ก)เหมารวม	งาน	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
11	แอสฟัลท์ผสมทราย	เมตร	587.00	10.00	5,870.00	5.00	2,935.00	8,805.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง		หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน						678,650.00	

ประมาณการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ



(นายวิทยา ทิพย์ทอง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายมานิตย์ จุลอาภา)  
นักบริหารงานช่าง




(นายประยุทธ์ เอ็นอาร์มย์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

เห็นชอบ

อนุมัติ



(นายอาทิตย์ นามบุตร)  
ปลัดเทศบาลตำบลนาากลาง



(นายสมคิด พรหมที)  
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาากลาง



(นายทองหลั่น เกษทองมา)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาากลาง