



ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง  
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยเทศบาลตำบลนากลาง จะจัดดำเนินการซ่อมสร้างถนนลาดยางโดยการรื้อผิวลาดยางเดิมพร้อมชนทั้งโดยวิธีก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต ถนนสายไปสะพานต้องแดง บ้านด่านช้าง หมู่ 14 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน 1. ซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการรื้อผิวลาดยางเดิมพร้อมชนทั้ง 2. ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกตั้งไหล่ทาง 0.2 - 0.5 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 356.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด ราคากลาง 233,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 34 (1) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง มาตรา 34 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เพื่อคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เทศบาลตำบลนากลางจึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการจำนวน 233,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(นายทองหลั่น เกษทองมา)  
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

โครงการ : ซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการรื้อผิวลาดยางเดิมพร้อมรื้อทิ้งโดยวิธีก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต

ปริมาณงาน ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร ถูกวิ่งไหล่ทาง 0.2-0.5 ม.

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 356.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 จุด

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาตาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายไปสะพานต้องแดง บ้านด่านช้าง ม.14 ต.ด่านช้าง อ.นาตาล จ.หนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 17 16' 51.55", E 102 09' 54.77" จุดสิ้นสุดโครงการ N 17 16' 52.68", E 102 09' 52.33"

หน่วยงานราชการ : สำนักงานเทศบาลตำบลนาตาล ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. 28.15บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	ระยะทางรวม	เมตร	89.00						
	กว้างเฉลี่ย	เมตร	4.00						
	พื้นที่เฉลี่ย	ตร.ม.	356.00						
2	งานรื้อผิว คสล. เดิม (ชนทั้ง)	ตร.ม.	356.00			35.00	12,460.00	12,460.00	
	งานปรับแต่งวัสดุคัดเลือกพร้อมบดทับ	ตร.ม.	53.40			10.45	558.03	558.03	
3	งานรองพื้น								
	- ทราดยาบบรองพื้นอัดแน่น	ลบ.ม.	17.80	529.00	9,416.20	91.00	1,619.80	11,036.00	
4	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีต $f_c' = 240$ Ksc	ลบ.ม.	53.40	1,841.00	98,309.40	306.00	16,340.40	114,649.80	
	- เหล็กตะแกรง 6 mm.	ตร.ม.	284.00	66.00	18,744.00	5.00	1,420.00	20,164.00	
	Ø0.30x0.30 m.								
5	งานเหล็ก								
	- SR - 24 12 mm.	เส้น	3.56	286.00	1,018.16	45.00	160.20	1,178.36	
	- SD - 24 19 mm.	เส้น	8.90	510.00	4,539.00	64.00	569.60	5,108.60	
	- SR - 24 19 mm.	เส้น	0.36	510.00	181.56	64.00	22.78	204.34	
6	งานท่อ								
	- งานดินซุก	ลบ.ม.	-						
	งานท่อ Ø 1.00 (มอก.ชั้น 3)	ท่อน							
	พร้อมยานว								
	- งานคอนกรีต $f_c' = 210$ Ksc	ลบ.ม.							
	- ทราดยาบบรองพื้นอัดแน่น	ลบ.ม.							
รวมค่าแรงงานแผ่นที่ 1								165,359.13	

สรุปคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการรื้อผิวลาดยางเดิมพร้อมรื้อทิ้งโดยวิธีก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต

ปริมาณงาน ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 89.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ลูกรีงไหล่ทาง 0.2 - 0.5 ม.

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 356.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 จุด

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาากลางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายไปสะพานต้องแดง บ้านด่านช้าง ม.14 ต.ด่านช้าง อ.นาากลาง จ.หนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 17 16' 51.55" , E 102 09' 54.77" จุดสิ้นสุดโครงการ N 17 16' 52.68" , E 102 09' 52.33"

หน่วยงานราชการ : สำนักงานเทศบาลตำบลนาากลาง ตำบลนาากลาง อำเภอนาากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. 28.15 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	169,221.73	1.3624	230,547.69	ราคาที่ใช้ในการคำนวณ
2	ประเภทงานอาคาร				ราคาค่าก่อสร้างใช้ราคา
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				จากพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
	เงื่อนไข			-	ส่วนวัสดุก่อสร้างชนิดไหน
	เงินล่วงหน้าจ่าย ..... 0 %			-	ไม่มีในประเภทของ
	เงินประกันผลงาน..... %				พาณิชย์จังหวัดก็ใช้วิธี
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....6 %				สืบราคาในท้องถิ่น
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7 %				ส่วนราคาค่าแรงที่ใช้ใน
3	งานป้ายแนะนำโครงการ 1 จุด			2,500.00	การคำนวณใช้ราคาค่าแรง
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			233,047.69	จากส่วนกลางส่วนค่าแรง
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			233,000.00	ประเภทไหนไม่มีในส่วน
	ราคาค่าก่อสร้างคิดต่อ 1 ตารางเมตร			654.49	กลางก็ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
	<b>ตัวอักษร</b>	<b>สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน</b>			

กรรมการ



(นายชิตฤทธิ์ ระวิพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ



(นายวิทยา ทิพย์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


ประธานกรรมการ



(นายประยูทธ์ เอี่ยมอารมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายอาทิตย์ นามบุตร)

ปลัดเทศบาลตำบลนาากลาง

อนุมัติ



(นายทองหลั่น เกษทองมา)

นายกเทศมนตรีตำบลนาากลาง