



ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยเทศบาลตำบลนากลาง จะจัดดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ให้เรียบรื้อย ถนนซอยเพชรเกษม 2 หมู่ 6 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน 1. ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ให้เรียบรื้อย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. ปริมาณหินคลุก 48 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 จุด รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ราคากลาง 23,800.- บาท (สองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) -

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 34 (1) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง มาตรา 34 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เพื่อคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เทศบาลตำบลนากลางจึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการจำนวน 23,800.- บาท (สองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

โครงการ : ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเพื่อทำให้เรียบร้อย

ปริมาณงาน : ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร

ปริมาณหินคลุก 48.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามเทศบาลตำบลนาากลางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนซอยเพชรเกษม 2 หมู่ 6 ต.นากลาง อําเภอนาากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ ทิศ N 17° 17' 01.68" , E 102° 11' 49.74" จุดสิ้นสุดโครงการ N 17° 17' 02.36" , E 102° 11' 45.40"

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนาากลาง อําเภอนาากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการ : วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. ในท้องที่ 28.15 บาท/ลิตร


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
				1	ยาวเฉลี่ย	เมตร	120.00		
	กว้างเฉลี่ย	เมตร	4.00						
	พื้นที่เฉลี่ย	ตร.ม.	480.00						
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	480.00			2.00	960.00	960.00	
3	ปริมาณหินคลุก	ลบ.ม.	48.00	268.00	12,864.00	-	-	12,864.00	
4	งานปรับเกรด (ผสม Blend)	ลบ.ม.	48.00			17.00	816.00	816.00	
5	งานบดทับ (แบน)	ลบ.ม.	48.00			60.00	2,880.00	2,880.00	
รวมค่าแรงงาน + ค่าวัสดุ								17,520.00	

กรรมการ



(นายชัชวาลย์ ธีรวิพันธุ์)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ



(นายวิหยา ทิพย์ทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ



(นายประยุทธ์ เอ็นฮารณง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายอาทิตย์ นามบุตร)
ปลัดเทศบาลตำบลนาากลาง

อนุมัติ



(นายทองหล่อ เกษทองมา)
นายกเทศบาลตำบลนาากลาง

โครงการ : ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเตอร์ให้เรียบร้อย

ปริมาณงาน : ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร

ปริมาณหินคลุก 48.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามเทศบาลตำบลนากลางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนซอยเพชรเกษม 2 หมู่ 6 ต. นากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ ทิศ N 17 17' 01.68", E 102 11' 49.74" จุดสิ้นสุดโครงการ N 17 17' 02.36", E 102 11' 45.40"

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการ : วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันหน้าบิ๊ม ปตท. ในท้องที่ 28.15 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	17,520.00	1.3624	23,869.25	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	ป้ายแนะนำโครงการ.....จุด				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			23,869.25	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			23,800.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง/ 1 ตารางเมตร			49.58	
	ตัวอักษร	สองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน			


กรรมการ



(นายชัชชาติ ระวังพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ



(นายวิทยา ทิพย์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ



(นายประยุทธ เอี่ยมอรมณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายอาทิตย์ นามบุตร)

ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

อนุมัติ



(นายทองหลั่น เกษทองมา)

นายกเทศบาลตำบลนากลาง