



ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง  
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยเทศบาลตำบลนากลาง จะจัดดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกุดแห่ - ชุมชนเพชรสุวรรณ ม.1. ตำบลกุดแห่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน งานปรับปรุงผิวจราจรใหม่โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดยาว 113 เมตร กว้างเฉลี่ย 8 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 904 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง 497,500 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 34 (1) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง มาตรา 34 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เพื่อคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เทศบาลตำบลนากลางจึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการจำนวน 497,500 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

(นายทองหลั่น เกษทองมา)  
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

โครงการ : ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling

ปริมาณงาน : 1. งานปรับปรุงผิวจราจรใหม่โดยการปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยาว 113.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 904.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาตาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายกุดแห่ - ชุมชนเพชรสุวรรณ หมู่ 1 ต. กุดแห่ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 17 20' 12.64", E 102 11' 57.71" จุดสิ้นสุดโครงการ N 17 20' 11.15", E 102 11' 51.97"

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการ : วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. ในท้องที่ 30.15 บาท/ลิตร


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	363,342.08	1.3624	495,017.25	ราคาที่ใช้ในการคำนวณ
2	ประเภทงานอาคาร				ราคาค่าก่อสร้างใช้ราคา
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				จากพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
	เดือนไซ				ส่วนวัสดุก่อสร้างชนิดไทย
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0....%				ไม่มีในประกาศของ
	เงินประกันผลงานหัก.....%				พาณิชย์จังหวัดที่ใช้วิธี
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6 %				สืบราคาในท้องถิ่น
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				ส่วนราคาค่าแรงที่ใช้ใน
	ป้ายแนะนำโครงการ...1..จุด			2,500.00	การคำนวณใช้ราคาค่าแรง
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			497,517.25	จากส่วนกลางส่วนค่าแรง
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง		-	497,500.00	ประเภทไหนไม่มีในส่วน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง/ 1 ตารางเมตร			550.33	กลางก็ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
	ตัวอักษร				ใส่สนนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน

กรรมการ



(นายชัชฎุทธิ์ ระวิพันธ์)  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ



(นายวิทยา ทิพย์ทอง)  
นายช่างโยธาทำงาน

ประธานกรรมการ



(นายประยุทธ์ เข็นอารมณ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายชยกร บุญชัยสุมา)  
รองปลัดเทศบาลตำบลนาตาล

อนุมัติ



(นายทองหลั่น เกษทองมา)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล

โครงการ : ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling

ปริมาณงาน : 1.งานปรับปรุงผิวจราจรใหม่โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 113.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 904.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายกุดแห่ - ชุมชนเพชรสุวรรณ หมู่ 1 ต. กุดแห่ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ ทิศ N 17 20' 12.64", E 102 11' 57.71" จุดสิ้นสุดโครงการ N 17 20' 11.15", E 102 11' 51.97"

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการ : วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. ในท้องที่ 30.15 บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่า	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวน	วัสดุและ	
				(บาท)		(บาท)		(บาท)	
1	งานปรับปรุงผิวทางโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต								
	ผิวจราจรกว้าง	8.00	เมตร						
	ผิวจราจรยาว	113.00	เมตร						
	รวมพื้นที่ผิวจราจร	904.00	ตร.ม.						
	งานหินคลุกปรับระดับ หนา 10 Cm.	90.40	ตร.ม.	230.00	20,792.00			20,792.00	
	งาน pavement in place-recycling	904.00	ตร.ม.			70.00	63280	63,280.00	
	Prime Coat	904.00	ตร.ม.	16.00	14,464.00	6.00	5,424.00	19,888.00	
	ผิว Asphaltic Concrete หนา 5 ซม.	904.00	ตร.ม.	270.00	244,080.00	10.00	9,040.00	253,120.00	
	งานตีเส้นจราจร (Thermoplastic)	23.54	ตร.ม.	250.00	5,885.42	16.00	376.67	6,262.08	
	งานตี Rumble Strip (Thermoplastic)								
รวมราคา (แผ่นที่ 1)								363,342.08	

กรรมการ



(นายชัชวฤทธิ์ ระวีพันธ์)  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ



(นายวิทยา ทิพย์ทอง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ



(นายประยุทธ์ เย็นอารมย์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายชยกร ปุญชัยสุมา)  
รองปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

อนุมัติ



(นายทองหลั่น เกษทองมา)  
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกุดแห่ – ชุมชนเพชรสุวรรณ หมู่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 497,500.- บาท ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561

3.ลักษณะงานโดยสังเขป : งานปรับปรุงผิวจราจรใหม่โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดยาว 113 เมตร กว้างเฉลี่ย 8 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 904 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด

4.วันที่กำหนดราคากลาง : วันที่ 30 สิงหาคม 2561

ราคากลางงานก่อสร้าง 497,500.- บาท

ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ จำนวน -

5.บัญชีประมาณราคากลาง :

แบบ พร.5 ก เป็นเงิน 497,500.- บาท

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

6.1 นายประยุทธ์ เย็นอารมย์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายชัชฎ์ ระวิพันธ์ นักบริหารงานช่าง กรรมการ

6.3 นายวิทยา ทิพย์ทอง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ