



ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง  
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยเทศบาลตำบลนากลาง จะจัดดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาอุทิศ (หลังโรงเรียนกกค้อ - กกโพธิ์) หมู่ที่ 14 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน (1.) งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 134 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 536 ตารางเมตร (2.) พร้อมระบบระบายน้ำ โดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40×1.00 เมตร ยาวรวม 111 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 504,400 บาท (ห้าแสนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้สัญจรไปมา จากกการเกิดอุบัติเหตุทางถนน บ่อยครั้ง จนทำให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบกับชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน ร้องทุกข์ให้เทศบาลดำเนินการ ปรับปรุงถนนที่พังชำรุดเสียหาย ให้มีสภาพดีขึ้น อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อใช้ในการจัดหาผู้รับจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ จำนวน 492,300 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2562

(นายทองหลั่น เกษทองมา)  
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คลส. พร้อมบ่อพัก คลส.

ปริมาณงาน : 1. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 134.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 536.00 ตร.ม.

2. พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คลส. ขนาด ต 0.40 x 1.00 เมตร ยาวรวม 111.00 เมตรพร้อมบ่อพัก คลส. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศการกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายประชาอุทิศ (หลังโรงเรียนกศอ - กทโพธิ์) หมู่ 14 ต. นากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 17.29576 ° E 102.21010 ° จุดสิ้นสุดโครงการ N 17.29537 ° E 102.21132 °

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันหน้าปั้มน้ำมัน ปตท. 26.65 บาท/ลิตร


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	359,554.70	1.3624	489,857.32	ราคาที่ใช้ในการคำนวณ
2	ประเภทงานทาง				ราคาค่าก่อสร้างใช้ราคา
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				จากพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
	เงื่อนไข				ส่วนวัสดุก่อสร้างชนิดไทย
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0....%				ไม่มีในประกาศของ
	เงินประกันผลงานหัก.....%				พาณิชย์จังหวัดก็ใช้วิธี
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....6 %				สืบราคาในห้องถื่น
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				ส่วนราคาค่าแรงที่ใช้ใน
	ป้ายแนะนำโครงการ...1.จุด			2,500.00	การคำนวณใช้ราคาค่าแรง
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			492,357.32	จากส่วนกลางส่วนค่าแรง
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง		-	492,300.00	ประเภทไทยไม่มีในส่วน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง/ 1 ตารางเมตร			918.47	กลางก็ใช้วิธีสืบราคาในห้องถื่น
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน			

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ





(นายวิทยา ทิพย์ทอง)

(นายชาญฤทธิ์ ระวิพันธ์)

(นายประยุทธ์ เย็นอารมณ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

อนุมัติ




(นายชัยพร ชันทะชา)

(นายทองหล่อ เกษทองมา)

ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.

ปริมาณงาน : 1. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 134.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 536.00 ตร.ม.

2. พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คสล. ขนาด ๑ 0.40 x 1.00 เมตร ยาวรวม 111.00 เมตรพร้อมบ่อพัก คสล. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายประชาอุทิศ (หลังโรงเรียนกทศ - กกโพธิ์) หมู่ 14 ต. นากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 17.29576 ° E 102.21010 ° จุดสิ้นสุดโครงการ N 17.29537 ° E 102.21132 °

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. 26.65 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่า	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวน	วัสดุและ	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	ค่าแรงงาน	
1	งานก่อสร้างถนน คสล.				-		-	-	
	กว้าง	4.00	เมตร		-		-	-	
	ยาว	134.00	เมตร		-		-	-	
	รวมพื้นที่	536.00	ตร.ม.		-		-	-	
	งานขุดหรือผิวไหล่ทางเดิม	107.20	ลบ.ม.		-		-	-	
	งานปรับเกลี่ยพร้อมบดทับ	536.00	ตร.ม.		-	7.59	4,068.24	4,068.24	
	งานชั้นทรายหยาบพื้นทางปรับระดับ (หลวม)	26.80	ลบ.ม.	545.00	14,606.00	91.00	2,438.80	17,044.80	
	คอนกรีต ค1. (fc' 240 ksc.)	78.10	ลบ.ม.	1,728.00	134,965.18	306.00	23,900.08	158,865.26	
	หรืองานเหล็กเสริม RB. 6 mm. ๑ 0.20 x 0.20 m.	520.70	ตร.ม.	44.00	22,910.76	5.00	2,603.50	25,514.25	
	เหล็ก CONTRACTION JOINT SR - 24 RB 15 mm.	5.36	เส้น	182.00	975.52	33.00	176.88	1,152.40	
	-เหล็ก LONGITUDINAL JOINT SD - 30 DB 16 mm.	13.40	เส้น	318.00	4,261.20	33.00	442.20	4,703.40	
	เหล็ก EXPANSION JOINT SR - 24 RB 19 mm.	0.43	เส้น	439.00	188.24	29.00	12.44	200.68	
	แอสฟัลต์ผสมทรายหยาบทรายย่อย	187.60	เมตร	20.00	3,752.00	5.00	938.00	4,690.00	
	งานไหล่ทาง หินลูกรัง (หลวม)	10.72	ลบ.ม.	140.00	1,500.80		-	1,500.80	
2	งานระบบระบายน้ำ	111.00	เมตร		-		-	-	
	งานรื้อผิวจราจร คสล. เดิม		ลบ.ม.		-		-	-	
	งานดินขุด	95.02	ลบ.ม.		-	68.00	6,461.09	6,461.09	
	งานดินถมคืน	94.81	ลบ.ม.		-	68.00	6,446.81	6,446.81	
	ทรายหยาบ	4.44	ลบ.ม.	545.00	2,419.80	91.00	404.04	2,823.84	
	คอนกรีตหยาบ	8.88	ลบ.ม.	1,682.00	14,936.16	306.00	2,717.28	17,653.44	
	ท่อระบายน้ำคอนกรีต สก.0.40 ม. พร้อมงานยาวแนว	100.00	ฟุต	350.00	35,000.00	128.00	12,800.00	47,800.00	
3	งานบ่อพัก	11.00	บ่อ		-		-	-	
	งานดินขุด	19.64	ลบ.ม.		-	68.00	1,335.18	1,335.18	
	คอนกรีต ค2. (fc' 240 ksc. )	9.79	ลบ.ม.	1,728.00	16,917.12	306.00	2,995.74	19,912.86	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB.9 mm.	49.28	เส้น	98.00	4,829.44	16.00	788.48	5,617.92	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB.12 mm.	64.90	เส้น	180.00	11,682.00	16.00	1,038.40	12,720.40	
	ทรายหยาบ	0.53	ลบ.ม.	545.00	291.36	91.00	48.65	340.01	
	คอนกรีตหยาบ	1.07	ลบ.ม.	1,682.00	1,798.39	306.00	327.18	2,125.57	
รวมราคา (แผ่นที่ 1)								340,976.95	



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนประชาอุทิศ (หลังโรงเรียนกกค้อ- กกโพธิ์) หมู่ที่ 14 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เทศบาลตำบลนากลาง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 504,400.- บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนประชาอุทิศ (หลังโรงเรียนกกค้อ- กกโพธิ์) หมู่ที่ 14 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ปริมาณงาน 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 134 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 356 ตารางเมตร

2. พร้อมระบบระบายน้ำ โดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มกราคม 2562 เป็นเงิน 504,400.- บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายประยุทธ์	เย็นอารมณ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นายซัชโठी	ระวิพันธ์	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง	กรรมการ
7.3 นายวิทยา	ทิพย์ทอง	ตำแหน่ง ช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ