



ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยเทศบาลตำบลนากลาง จะจัดดำเนินการ โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง ถนนสายประชาสันติ หมู่ 4 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 34 (1) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง มาตรา 34 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เทศบาลตำบลนากลาง จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการจำนวน 1,194,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พัน บาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทร.042-359044-37

ที่ ข.๑๑๑ / 2561

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เรื่อง รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง


ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนากลาง เลขที่ /2561 ลงวันที่ 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ 2 ข้างทางถนนสายประชาสันติ หมู่ 4 ตำบลด่านช้าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน (1.) ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวรวม 700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 651 ตร.ม. (2.) วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.04x1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก พร้อมป้ายโครงการ 1 จุด รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 1,332,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมเป็นราคากลางงานก่อสร้าง 1,194,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

(โดยกำหนดงวดงาน จำนวน.....1.....งวด) กำหนดส่งมอบงาน.....120.....วัน รายละเอียดปรากฏตามแบบประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)


(นายประยุทธ์ เอ็นอารมย์)


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายมานิตย์ จุลอาภา)

กรรมการ


(ลงชื่อ)


(นายวิทยา ทิพย์ทอง)

กรรมการ


ความเห็นของปลัดเทศบาล

ครอบอนุมัติ ครอบอนุมัติ


(นายอาทิตย์ นามบุตร)
ปลัดเทศบาล

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรี

ครอบอนุมัติ ครอบอนุมัติ


(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

สรุปคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ 2 ช่องทาง

ปริมาณงาน ก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีต คสล.2 ช่องทาง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 700.00เมตร หนาเฉลี่ย0.15เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า651.00 ตร.ม.

2. วางท่อระบายน้ำคสล ขนาด 0.40x1.00เมตร พร้อมบ่อพัก พร้อมป้ายโครงการ 1 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาากลางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายประชาสันติ ม.4 ต.ด่านช้าง อ.นาากลาง จ.หนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ประมาณการวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. 26.05 บาท/ลิตร


โดย นายวิทยา ทิพย์ทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	875,057.00	1.3624	1,192,177.66	ราคาที่ใช้ในการคำนวณ ราคาค่าก่อสร้างใช้ราคา จากพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
	เงื่อนไข			-	ส่วนวัสดุก่อสร้างชนิดไทย
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	ไม่มีในประเภทของ
	เงินประกันผลงาน..... 5 %				พาณิชย์จังหวัดกัใช้วิธี
	ดอกเบี้ยเงินกู้6 %				สืบราคาในท้องถิ่น
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7 %				ส่วนราคาค่าแรงที่ใช้ใน
3	งานป้ายแนะนำโครงการ 1 จุด			2,500.00	การคำนวณใช้ราคาค่าแรง
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,194,677.66	จากส่วนกลางส่วนค่าแรง
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง		-	1,194,000.00	ประเภทไหนไม่มีในส่วน
	ราคาค่าก่อสร้างคิดต่อ 1 ตารางเมตร				กลางก็ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ



(นายวิทยา ทิพย์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายมานิตย์ จุลธากา)

นักบริหารงานช่าง



(นายประยุทธ์ เอ็นอารมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

เห็นชอบ

อนุมัติ



(นายอาทิตย์ นามบุตร)

ปลัดเทศบาลตำบลนาากลาง



(นายสมคิด พรหมที)

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาากลาง



(นายทองหลั่น เกษทองมา)

นายกเทศมนตรีตำบลนาากลาง

โครงการ : ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ 2 ช่องทาง

ปริมาณงานก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีต คสล.2 ช่องทาง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 700.00เมตร หนาเฉลี่ย0.15เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า651ตร.ม.

2. วางท่อระบายน้ำคสล ขนาด 0.40x1.00เมตร พร้อมบ่อพัก พร้อมป้ายโครงการ 1 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาแกกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายประชาสันติ หมู่ 4 ต.ด่านช้าง อ.นาแก จ.หนองบัวลำภู

หน่วยงานราชการ : สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก ตำบลนาแก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ประมาณการวันที่ เดือน

พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. 26.05 บาท/ลิตร

โดย นายวิทยา ทัพย์ทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	งานรื้อถนนแอสฟัลท์เดิมพร้อมขนย้าย	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานรองพื้นลูกรังพร้อมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	97.65	1841	179,773.65	346	33,786.9	213,560.55	
	ทราย	ลบ.ม.	32.50	420	13,650.00	64	2,080.0	15,730.00	
	เหล็กตะแกรง0.2x0.2x4 มม.	ตร.ม.	651.00	30	19,530.00	5	3,255.0	22,785.00	
	เหล็ก RB 15 มม.	เส้น	7.00	277	1,939.00	38	266.0	2,205.00	
	เหล็ก RB 19 มม.	เส้น	1.00	436	436.00	60	60.0	496.00	
	เหล็ก DB 16 มม.	เส้น	70.00	296	20,720.00	40	2,800.0	23,520.00	
	แบบเหล็ก (เช่าเหมา)	งาน	1.00	3000	3,000.0	0	-	3,000.00	
	แอสฟัลท์ผสมทราย	เมตร	770.00	10.00	7,700.0	5.00	3,850.0	11,550	
	ลูกรังไหลทาง	ลบ.ม.	0.00	-	-	-	-	-	
4	งานวางท่อ คสล. 0.40x1.00		-	-	-	-	-	-	
	งานขุดดินพร้อมกลบคืน	ลบ.ม.	700.00	81.00	56,700.00	63.00	44,100.0	100,800.00	
	ทรายรองพื้นปรับระดับวางท่อ	ลบ.ม.	35.00	420.00	14,700.00	64.00	2,240.0	16,940.00	
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	32.50	1,600.00	52,000.00	316.00	10,270.0	62,270.00	
	ท่อ คสล. 0.40x1.00 พร้อมยาแนว	ท่อน	639.00	390.00	249,210.00	65.00	41,535.0	290,745.00	
5	งานบ่อพัก คสล.	จุด	76.00	-	-	-	-	-	
	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	24.32	1,841.00	44,773.12	346.00	8,414.7	53,187.84	
	เหล็ก RB 9 มม.	เส้น	205.00	91.00	18,655.00	14.00	2,870.0	21,525.00	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	16.00	40.00	640.00	-	-	640.00	
	แบบเหล็ก (เช่าเหมา)	งาน	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
6	งานฝาปิดบ่อพัก								
	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	6.84	1,841.00	12,592.44	346.00	2,366.6	14,959.08	
	เหล็ก DB 16 มม.	เส้น	38.00	290.00	11,020.00	38.00	1,444.0	12,464.00	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	7.00	40.00	280.00	-	-	280.00	
	ไม้แบบ (เหมารวม)	งาน	3,000.00					3,000.00	
	ท่อ PVC ขนาด 1.5 นิ้ว	ท่อน	12.00	180.00	2,160.00	20.00	240.0	2,400.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง		แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าสิบลบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์						875,057	

ประมาณการ

นายวิทยา ทัพย์ทอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ : โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ 2 ช่องทาง
ถนนสายประชาสันติ หมู่ 4 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 1,332,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

3.ลักษณะงานโดยสังเขป : ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ 2 ช่องทาง
ถนนสายประชาสันติ หมู่ 4 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
ดังนี้

ปริมาณงาน 1.ก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องทาง ขนาดกว้าง
1.00 เมตร ยาวรวม 700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 651 ตร.ม.

2.วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
พร้อมป้ายโครงการ 1 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลนากลางกำหนด

4.วันที่กำหนดราคากลาง : วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

ราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน 1,194,000.-บาท

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ จำนวน -

5.บัญชีประมาณราคากลาง :

แบบ ปร.5 ก เป็นเงิน 1,194,000.-บาท

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

6.1. นายประยุทธ์	เย็นอารมย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2. นายมานิตย์	จุลอาภา	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
6.3. นายวิทยา	ทิพย์ทอง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ