



ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยเทศบาลตำบลนากลาง จะจัดดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจากกุดแห่ หมู่ 1 ตำบลกุดแห่ ไปชุมชนเพชรสุวรรณ หมู่ 9 ตำบลนากลาง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ดังนี้

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด

ราคากลาง 892,000.-บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 นาคม 2555 เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกำหนดให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติ เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ (ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 เป็นต้นไป) และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เทศบาลตำบลนากลาง จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 892,000.-บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ กรกฎาคม 2560

(นายทองหล่อ เกษทองมา)

นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

สรุปคณะกรรมการประมาณราคากลาง

โครงการ : ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนจากกุดแห่ หมู่ 1 ต.กุดแห่ ไปชุมชนเพชรสุวรรณ หมู่ 9 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

หน่วยงานราชการ : สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง ตำบลนากลาง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ วัน

ประมาณการวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560


ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. 26.05 บาท/ลิตร


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	653,419.65	1.3624	890,218.93	ราคาที่ใช้ในการคำนวณ
2	ประเภทงานอาคาร				ราคาค่าก่อสร้างใช้ราคา
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				จากพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
	เงื่อนไข			-	ส่วนวัสดุก่อสร้างชนิดไทย
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	ไม่มีในประกาศของ
	เงินประกันผลงาน..... 5 %				พาณิชย์จังหวัดก็ใช้วิธี
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				สืบราคาในท้องถิ่น
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				ส่วนราคาค่าแรงที่ใช้ใน
3	งานป้ายแนะนำโครงการ 1 จุด			2,500.00	การคำนวณใช้ราคาค่าแรง
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			892,718.93	จากส่วนกลางส่วนค่าแรง
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			892,000.00	ประเภทไทยไม่มีในส่วน
	ราคาค่าก่อสร้างคิดต่อ 1 ตารางเมตร			2,787.50	กลางก็ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
	ตัวอักษร	แปดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน			


กรรมการ

กรรมการ

ประธาน







(นายวิทยา ทิพย์ทอง)

(นายมานิช จุลอาภา)

(นายประยูทธ์ เอ็นอารมย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


นักบริหารงานช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ



(นายสมคิด พรหมที)

(นายทองหลั่น เกษทองมา)

ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง(ฝ่ายโยธา)

นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.05 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนจากกุดแห่ หมู่ 1 ต.กุดแห่ ไปชุมชนเพชรสุวรรณ หมู่ 9 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู


หน่วยงานราชการ : สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง ตำบลนากลาง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะเวลาดำเนินการ วัน

ประมาณการวันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. 26.05 บาท/ลิตร


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
1	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต									
	หรือถนนเดิม	ตร.ม.	1,600.00			41	65600.00	65,600.00		
	ลูกรังพร้อมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	320.00	140.19	44,860.80	61.46	19667.20	64,528.00	งานค่า	
	หินคลุกพร้อมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	240.00	173.00	41,520.00	65.00	15600.00	57,120.00	ขนส่ง	
	ผิวจราจรกว้าง	เมตร	8.00						ค่าแรงค่า	
	ผิวจราจรยาว	เมตร	200.00						ดำเนินงาน	
	รวมพื้นที่ผิวจราจร	ตร.ม.	1,600.00						ค่าเสื่อม	
	Tack Coat	ตร.ม.	1,600.00	25.00	40,000.00	8.00	12800.00	52,800.00	ราคาตาม	
	ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทน 5 ซม.	ตร.ม.	1,600.00	234.00	374,400.00	16.77	26832.00	401,232.00	หลักเกณฑ์	
	งานตีเส้นจราจร(Themoplastic)	ตร.ม.	45.00	253.00	11,385.00	16.77	754.65	12,139.65		
	งานสีRtrip (Themoplastic)	ตร.ม.								
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง		ทดแทนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์						653,419.65		

กรรมการ




(นายวิทยา ทิพย์ทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ



(นายมานิตย์ จุลอากา)
นักบริหารงานช่าง

ประธาน



(นายประยุทธ์ เอี่ยมอรรถ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ



นายอาทิตย์ นามบุตร)
ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

เห็นชอบ

(นายสมคิด พรหมที)

รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง(ฝ่ายโยธา)

อนุมัติ



(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนจากกุดแห่ หมู่ ๑ ต.กุดแห่ ไปชุมชนเพชรสุวรรณ หมู่ ๙ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด จำนวน 1 โครงการ

3.ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนจากกุดแห่ หมู่ ๑ ต.กุดแห่ ไปชุมชนเพชรสุวรรณ หมู่ ๙ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด จำนวน 1 โครงการ

4.วันที่กำหนดราคากลาง : วันที่ กรกฎาคม 2560
ราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน 892,000.-บาท
(แปรสแกนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ จำนวน -

5.บัญชีประมาณราคากลาง :
แบบ พร.5 ก เป็นเงิน 892,000.-บาท

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

6.1. นายประยุทธ์	เย็นอารมย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2. นายมานิตย์	จุลอาภา	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
6.3. นายวิทยา	ทิพย์ทอง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ